



faze gradnje

1. demontaža postojećih poklopnica te čeonih i parternih obložnica
2. štemanje i čišćenje postojećeg obalnog serklaža
3. bušenje rupa u postojeći obalni serklaž i ab parapet
4. amiranje i betoniranje novog ab serklaža min. dimenzije d=60 cm
5. ugradnja postojećih kamenih poklopnica te čeonih i parternih obložnica

Investitor ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVALJA Dalmatinska 18 53 291 Novalja		 rijekaprojekt <small>D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I IZVOĐENJE</small>
Naziv građevine OPERATIVNI GAT U LUCI NOVALJA		
Mapa UREĐENJE OBALE ZA PRIHVAT KATAMARANA U LUCI NOVALJA		Vrsta projekta PROJEKT VODOOPSKRBE
		Razina projekta IZVEDBENI
Projektant Kruno Fafandel, dipl.ing.građ.	Suradnik	Mjesto i datum Rijeka, siječanj 2019.
		Broj projekta 19-003
		Zajednička oznaka L.U.N. 19-003
Naziv nacrt SITUACIJA NOVO STANJE MJ 1:200		Oznaka mape 1/1
		Broj nacrt 6