

**Tvrtna projektanta:**

**KOZINA PROJEKTI d.o.o.**  
Vinkovačka 21,  
21000 Split  
OIB: 34862845293

**Podnositelj zahtjeva:**

**LUČKA UPRAVA NOVALJA**  
Zvonimirova 26,  
53291 Novalja  
OIB: 62485993187

**Zahvat u prostoru: REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI  
PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA**

**Lokacija zahvata: uz k.č.z. 954/3 k.o. Novalja**

**Razina projekta: IDEJNO RJEŠENJE**

**Oznaka projekta: T.D. 1354a-G/24**

**Projektant građevinskog dijela: Boško Kozina, dipl.ing.građ.**

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Boško Kozina  
dipl. ing. građ.  
Ovlašten inženjer građevinarstva  
G 1165

**Projektant elektrotehničkog dijela: Jure Grgić, mag.ing.el.**

Jure Grgić  
E 2579  
JURE GRGIĆ  
mag.ing.el.  
OVLAŠTENI INŽENJER  
ELEKTROTEHNIKE

**Direktor:**



Hrvatska komora  
inženjera građevinarstva

Boško Kozina  
2024.02.13  
12:49:30  
+01'00'

Boško Kozina, dipl. ing. građ.

2. SADRŽAJ

I OPĆI DIO

1. Naslovna stranica .....1  
2. Sadržaj.....2  
3. Izvadak iz sudskog registra .....3  
4. Lokacijska dozvola i posebni uvjeti javnopravnih tijela .....7  
5. Građevinske dozvole .....41

II TEHNIČKI DIO .....63

1. TEHNIČKI OPIS .....64  
2. GRAFIČKI PRIKAZ ZAHVATA-NACRTI .....99

- 1. Situacija radova prema postojećoj lokacijskoj dozvoli, mj. 1:2000
- 2. Situacija radova - novo rješenje, mj. 1:2000
- 3. Situacija -prijedlog parcelacije prema postojećoj lokacijskoj dozvoli, mj. 1:2000
- 4. Situacija -prijedlog parcelacije - novo rješenje, mj. 1:2000
- 5. Situacija -prikaz faznosti prema postojećoj lokacijskoj dozvoli, mj. 1:2000
- 6. Situacija -prikaz faznosti - novo rješenje, mj. 1:2000
- 7. Situacija postojećeg stanja luke sjever, mj. 1:500
- 8. Situacija nadmorskih radova 2. i 6. faze s rasporedom plovila, mj. 1:500
- 9. Situacija nadmorskih radova 2. faze, mj. 1:500
- 10. Karakteristični presjek radova 1-1, mj. 1:100
- 11. Karakteristični presjek radova 2-2, 3-3 i 4-4 mj. 1:100
- 12. Situacija radova na vanjskom vodovodu 2. faze, mj. 1:500
- 13. Situacija radova na vanjskim elektroinstalacijama 2. faze, mj. 1:500
- 14. Situacija nadmorskih radova 6. faze, mj. 1:500
- 15. Karakteristični presjek radova 5-5, mj. 1:100
- 16. Situacija radova na vanjskom vodovodu i odvodnji 6. faze, mj. 1:500
- 17. Situacija radova na vanjskim elektroinstalacijama, 6. faze, mj. 1:500

### 3. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis  
Datum: 28.07.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060185473

OIB:

34862845293

EUID:

HRSR.060185473

TVRTKA:

- 1 KOZINA PROJEKTI d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradnju
- 1 KOZINA PROJEKTI d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 3 Split (Grad Split)  
Vinkovačka 21

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

- 4 jelena.kozina@kozinaprojekti.hr

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 \* - Zasnivanje i izrada nacrt (projektiranje) zgrada
- 1 \* - Nadzor nad gradnjom
- 1 \* - Inženjering na području niskogradnje i visokogradnje
- 1 \* - Izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
- 1 \* - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
- 1 \* - Građenje
- 1 \* - Kupnja i prodaja robe, trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 3 \* - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- 3 \* - poslovanje nekretninama
- 3 \* - djelatnost iznajmljivanja vlastitih nekretnina
- 3 \* - pripremanje i usluživanje jela, pića i napizaka i pružanje usluga smještaja

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 2 BOŠKO KOZINA, OIB: 67520053177  
Split, PUT ŽNJANA 8C
- 1 - jedini osnivač d.o.o.

Izrađeno: 2021-07-28 09:11:11  
Podaci od: 2021-07-28

D004  
Stranica: 1 od 3





REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis  
Datum: 28.07.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 2 BOŠKO KOZINA, OIB: 67520053177  
Split, PUT ŽNJANA 8C  
1 - član uprave  
1 - direktor, zastupa pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o osnivanju Društva od 27. svibnja 2002.g.  
3 Odlukom člana Društva od 16. svibnja 2019., izmijenjena je Izjava od 27. svibnja 2002., u odredbi o sjedištu društva i odredbi o predmetu poslovanja.  
Izjava od 16. svibnja 2019., u potpunom tekstu, dostavljena u Zbirku isprava Suda.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

|    | Predano  | God. | Za razdoblje        | Vrsta izvještaja  |
|----|----------|------|---------------------|-------------------|
| eu | 30.06.21 | 2020 | 01.01.20 - 31.12.20 | GFI-POD izvještaj |

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt            | Datum      | Naziv suda             |
|-------------------|------------|------------------------|
| 0001 Tt-02/1568-4 | 20.06.2002 | Trgovački sud u Splitu |
| 0002 Tt-19/3700-1 | 29.04.2019 | Trgovački sud u Splitu |
| 0003 Tt-19/4274-2 | 21.05.2019 | Trgovački sud u Splitu |
| 0004 Tt-20/5202-2 | 16.10.2020 | Trgovački sud u Splitu |
| eu /              | 30.06.2009 | elektronički upis      |
| eu /              | 31.03.2010 | elektronički upis      |
| eu /              | 31.03.2011 | elektronički upis      |
| eu /              | 30.03.2012 | elektronički upis      |
| eu /              | 29.06.2013 | elektronički upis      |
| eu /              | 30.06.2014 | elektronički upis      |
| eu /              | 30.06.2015 | elektronički upis      |
| eu /              | 30.06.2016 | elektronički upis      |
| eu /              | 28.06.2017 | elektronički upis      |
| eu /              | 27.06.2018 | elektronički upis      |
| eu /              | 26.06.2019 | elektronički upis      |
| eu /              | 29.06.2020 | elektronički upis      |
| eu /              | 30.06.2020 | elektronički upis      |
| eu /              | 30.06.2021 | elektronički upis      |

Izrađeno: 2021-07-28 09:11:11  
Podaci od: 2021-07-28

D004  
Stranica: 2 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis  
Datum: 28.07.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu od 15.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički potpisana certifikatom:  
CN=sudreg, L=ZAGREB,  
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00gFi-tiTaf-SBTIP-jCYdQ-z0gTb  
Kontrolni broj: Nkvpd-i4oAZ-Q5bE5-7HE16

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.

Isto možete učiniti i na web stranici

[http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola\\_izvornika/](http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/) unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvotka.

Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izrađeno: 2021-07-28 09:11:11  
Podaci od: 2021-07-28

D004  
Stranica: 3 od 3

## 4. LOKACIJSKA DOZVOLA I POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Ličko-senjska županija**  
**Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te**  
**komunalno gospodarstvo**  
**Izdvojeno mjesto rada Novalja**

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001  
URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009  
Novalja, 19.05.2021.

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Izdvojeno mjesto rada Novalja, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26, OIB 62485993187 po opunomoćeniku NINOSLAV DUSPER, HR-10000 Zagreb, KUŠLANOVA 18, OIB 09377699920, izdaje

## **LOKACIJSKU DOZVOLU**

**I. Lokacijska dozvola se izdaje za:**

- zahvat u prostoru javne i društvene namjene, 2.a skupine rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja
- građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine građevina u funkciji luke

na novoformiranim građevnim česticama koje će se formirati od dijelova k.č. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja, k.č. 334/1, 338 k.o. Novalja-nova, za koji su lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom:

**MAPA 1**

**idejni projekt**, oznake LOJPN-IP 01/2021 od 02.2021. godine

- projektant: Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.; mr.sc., broj ovlaštenja A 2004
- projektantski ured: ZONA STO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Frane Petrića 4, OIB 00235585515

potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.

**II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela**

- Grad Novalja, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1
  - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/96, URBROJ: 2125/06-04-02/01-20-3 od 06.08.2020. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, HR-53000 Gospić, Lipovska 31
  - utvrđeni posebni uvjeti, BROJ: 401900102/2572/20JB od 12.10.2020. godine
- KOMUNALIJE d.o.o., HR-53291 Novalja, Čiponjac jug 6
  - utvrđeni posebni uvjeti, URBROJ: 567/20 od 13.08.2020. godine
- ARBUROŽA d.o.o., HR-53291 Novalja, Čiponjac Jug 6,
  - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009 1/5 ID: P20210215-613196-Z02  
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

- Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva 10
    - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
  - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
    - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
  - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
    - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
  - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Gospić, Odjel inspekcije, HR-53000 Gospić, Smiljansko Polje bb
    - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 214-02/20-03/4603, URBROJ: 511-01-376-2-20-2 od 03.08.2020. godine
  - Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću, HR-53000 Gospić, Budačka 12
    - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 612-08/20-23/3355, URBROJ: 532-04-02-12/2-20-2 od 04.08.2020. godine
  - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Senj, HR-53270 Senj, Obala kralja Zvonimira 12
    - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: UP/I-350-05/20-02/35, URBROJ: 530-046-2-20-2 od 07.08.2020. godine
  - Lučka uprava Novalja, HR-53291 Novalja, Zvonimirova 26
    - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
  - Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3
    - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/20-18/6032, URBROJ: 374-23-3-20-2 od 31.07.2020. godine
  - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
    - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 361-03/20-01/8213, URBROJ: 376-05-3-20-02 od 12.08.2020. godine
- III. Ovom lokacijskom dozvolom definira se faznost građenja u pet faza:
1. Faza rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana –Ribarska luka
  2. Faza dogradnja obale Luke sjever
  3. Faza rekonstrukcija i dogradnja južnog lukobrana
  4. Faza rekonstrukcija i dogradnja obale Luke Jug - 1. dio
  5. Faza rekonstrukcija i dogradnja obale Luke Jug - 2. dio
- IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
- V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009 2/5 ID: P20210215-613196-Z02  
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



## OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26, OIB 62485993187 po opunomoćeniku NINOSLAV DUSPER, HR-10000 Zagreb, KUŠLANOVA 18, OIB 09377699920, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 17.02.2021. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru javne i društvene namjene rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja, 2.a skupine
- građenje građevine javne i društvene namjene građevina u funkciji luke, 2.b skupine

na novoformiranim građevnim česticama koje će se formirati od dijelova k.č. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja, k.č. 334/1, 338 k.o. Novalja-nova, iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole
- priložen je ispis idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
- priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
  - Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake IZPP-1-03/2021, od ožujka 2021. godine, izdana po: ovlaštenom projektantu arhitekture mr.sc.Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2004, ovlaštenom projektantu pomorskih građevina Boško Kozina, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1165, pvlaštenom projektantu vodovoda i odvodnje Boris Krešić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 223, ovlaštenom projektantu elektroinstalacija Mario Kranjec, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 101
- nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
- utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
- postojeća građevina dokazuje se Uvjerenjem, KLASA: 935-08/21-02/9, URBROJ: 541-20-02-03/3-21-2, izdano od Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Gospić, Ispostava za katastar nekretnina Novalja, u Novalji 30.03.2021.godine.
- Priložen je dokaz pravnog interesa:
  - Pravni interes se dokazuje čl.48, čl.50 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 156/16, 98/19).

**Ovom lokacijskom dozvolom definira se fazno građenje u pet faza:**

### **1. Faza rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana –Ribarska luka**

**Izgradnja 1. faze sastoji se od:**

**a) obalne građevine** –podrazumijeva nasipavanje postojeće obale i rekonstrukciju postojećeg lukobrana –sastoji se od slijedećih sastavnih dijelova:

- glavni sjeverni lukobran LO ukupne duljine  $45,80+5,20+44,04+5,37+160,54= 260,95$  m sa priveznom obalom na unutarnjoj strani duljine  $149,38+36,72+11,96+43,26= 241,32$  m
- dio privezne obale „L-A“ u duljini 19,60 m uz korijen glavnog lukobrana

**b) krajobraznog uređenja** –podrazumijeva krajobrazno uređenje obalnog dijela

Za navedenu fazu predviđa se parcelacija tj od dijela čestica k.č. 954/2 i k.č. 20157 k.o. Novalja se formira jedna nova čestica –čestica lukobrana.

### **2. Faza dogradnja obale Luke sjever**

**Izgradnja 2. faze sastoji se od:**

**a) obalne građevine** – podrazumijeva nasipavanje i dogradnju postojeće obale – sastoji se od slijedećih sastavnih dijelova:

- dio privezne obale „L-A“ u duljini 24,34 na rubnom dijelu, uz korijen glavnog lukobrana
- obala s kamenim pokosom „L-B“ u duljini 101,41 m
- privezna obala „L-C“ u duljini  $19,60+38,80=55,40$  m koja uključuje rampu za izvlačenje manjih plovila

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009 3/5 ID: P20210215-613196-Z02

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

- plivajući gat „L-D“ sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-B“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 11,92m ili 14,92m i širine 2,40m , ukupne duljine 41,84 m
  - plivajući gat „L-E“ sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-B“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 14,92m i širine 2,40m , ukupne duljine 59,80 m
  - plivajući gat „L-F“ sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-B“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 11,92m ili 14,92m i širine 2,40m , ukupne duljine 80,70 m
- b) građevina u funkciji luke otvorene za javni promet** –podrazumijeva izgradnju zgrade
- c) krajobraznog uređenja** –podrazumijeva krajobrazno uređenje obalnog dijela

Za navedenu fazu predviđa se parcelacija tj od dijela čestica k.č. 954/2,20157 k.o. Novalja se formira se nova čestica – čestica obale Luke sjever.

### **3. Faza rekonstrukcija i dogradnja južnog lukobrana**

#### **Izgradnja 3. faze sastoji se od:**

- a) obalne građevine** –podrazumijeva nasipavanje postojeće obale i rekonstrukciju postojećeg lukobrana –sastoji se od slijedećih sastavnih dijelova:
- **glavni južni lukobran LO** ukupne duljine 134,07 m sa priveznom obalom na vanjskoj strani i dijela unutarnje strane u duljini 86,99 m
  - **obala s kamenim pokosom „L-G“** u duljini  $174,08+8,49+20,49+3,07+8,98=215,11$  m koja povezuje kopnene površine i glavni južni lukobran LO na sjevernoj strani nasipa prema glavnom južnom lukobranu.
  - **privezna obala „L-H“** u duljini  $16,19+20,23+19,98+103,30+32,76+38,46=230,92$  m koja s južne strane povezuje kopnene površine i glavni južni lukobran LO
  - **plivajući gat „L-M“** sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-G“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 14,92m i širine 3,00m , ukupne duljine 119,60 m
  - **plivajući gat „L-N“** sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-G“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 11,92m ili 14,92m i širine 3,00m , ukupne duljine 80,70m
- b) krajobrazno uređenje** –podrazumijeva krajobrazno uređenje obalnog dijela

Za navedenu fazu predviđa se parcelacija, tj od dijela čestice k.č. 1733/36 k.o. Novalja se formira jedna nova čestica –čestica lukobrana.

### **4. Faza rekonstrukcija i dogradnja obale Luke Jug - 1. dio**

#### **Izgradnja 4. faze sastoji se od:**

- a) obalne građevine** koja se sastoji od slijedećih sastavnih dijelova:
- **operativna obala „L-I“** u duljini  $21,27+84,55= 105,82$ m
- b) krajobraznog uređenja** –podrazumijeva krajobrazno uređenje obalnog dijela

### **5. Faza rekonstrukcija i dogradnja obale Luke Jug - 2. dio**

#### **Izgradnja 5. faze sastoji se od:**

- a) obalne građevine** koja se sastoji od slijedećih sastavnih dijelova:
- **privezna obala „L-J“** u ukupnoj duljini  $49,86+10,07+58,50+14,47=132,90$  m između operativne obale i postojeće obale na jugoistočnoj strani zahvata
  - **plivajući gat za hidroavion „L-K“** sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-J“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 14,92m i širine 4,00m, ukupne duljine 29,88 m
- b) krajobrazno uređenje** - podrazumijeva krajobrazno uređenje obalnog dijela

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
- b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009 4/5 ID: P20210215-613196-Z02  
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omoгуčen za LTV.



- c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije: Ovaj projekt izrađen je u skladu s Urbanističkim planom uređenja Luke Novalja („Županijski glasnik“ LSŽ broj 22/17, 19/20).
- d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
- e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
- f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka. Ova lokacijska dozvola sukladno čl.147.st.3. Zakona prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na elektroničkoj oglasnoj ploči i na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od trideset dana

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 25.000,00 kuna na račun broj HR5123400091800009008 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

P.O. PROČELNIK  
Mario Barković, dipl.ing.

#### DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
  - Lučka uprava  
HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26
  - NINOSLAV DUSPER - opunomoćenik  
HR-10000 Zagreb, KUŠLANOVA 18
- oglasna ploča i elektronička oglasna ploča u trajanju od 30 dana
- evidencija
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

#### NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
  - PUK Gospić, Odjel za katastar nekretnina Gospić, Ispostava Novalja  
HR-53291 Novalja, Vodovodna 3

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009 5/5 ID: P20210215-613196-Z02  
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.





REPUBLIKA HRVATSKA  
Ličko-senjska županija  
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te  
komunalno gospodarstvo  
Izdvojeno mjesto rada Novalja  
KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001  
URBROJ: 2125/1-06/1-21-0012  
Novalja, 08.07.2021.

### POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA

S danom 06.07.2021. godine izdano rješenje (Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009 od 19.05.2021. godine) je postalo pravomoćno.

P.O. PROČELNIK  
Mario Barković, dipl.ing.

#### DOSTAVITI:

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

#### NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
  - Lučka uprava  
HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26
  - NINOSLAV DUSPER - opunomoćenik  
HR-10000 Zagreb, KUŠLANOVA 18

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06/1-21-0012 1/1 ID: P20210215-613196-Z02

*Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.*



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  
GRAD NOVALJA

Upravni odjel za poslove  
lokalne samouprave i uprave  
Odsjek za prostorno uređenje  
i zaštitu okoliša  
Klasa: 350-05/20-01/96  
Urbroj: 2125/06-04-02/01-20-3  
Novalja, 06. kolovoza 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za graditeljstvo,  
zaštitu okoliša i prirode te  
komunalno gospodarstvo  
Odsjek za graditeljstvo  
Ispostava Novalja

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na temelju članka 82. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17 i 39/19) i članka 136. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), a vezano na vaš poziv putem **eKonferencije** (Klasa: 350-05/20-28/000052, Urbroj: 2125/1-06-2-20-0003) od 30. srpnja 2020. godine u kojem pozivate Grad Novalju na izdavanje posebnih uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet Novalja (luka Sjever i luka Jug) na dijelovima **k.č. br. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja i k.č. br. 334/1 i 338 k.o. Novalja Nova** u Novalji izdaje slijedeće:

#### POSEBNE UVJETE

**K.č. br. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja i k.č. br. 334/1 i 338 k.o. Novalja Nova** se nalaze unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Novalja.

Sve zahvate na predmetnim građevinskim česticama potrebno je provesti u skladu sa **Prostornim planom uređenja Grada Novalje** ("Županijski glasnik" LSŽ broj 21/07, 9/15, 22/16, 15/18 i 18/20) i **Urbanističkim planom uređenja luke Novalja** ("Županijski glasnik" LSŽ broj 22/17 i 19/20).

Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti Grada Novalje je na sjednici održanoj 03. kolovoza 2020. godine razmatralo dostavljeno Idejno rješenje za rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet Novalja (luka Sjever i luka Jug) te Vam u nastavku dostavljamo izvod iz zapisnika koji se odnosi na predmetno Idejno rješenje:

*"2. Izdavanje posebnih uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet Novalja (luka Sjever i luka Jug) na dijelovima k.č. br. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja i k.č. br. 334/1 i 338 k.o. Novalja Nova u Novalji za investitora Lučka uprava Novalja, Novalja, Dalmatinska 18. Idejni projekt izrađen od „Zona Sto“ d.o.o., Zagreb.*

*Nakon pregleda dostavljenog Idejnog rješenja te zajedničkih konzultacija Povjerenstvo daje slijedeće primjedbe i prijedloge:*

*U tekstualnom i grafičkom dijelu ispraviti građevinu u funkciji luke otvorene za javni promet. To je Upravna zgrada Lučke uprave max. GBP 120 m<sup>2</sup> i tako ju treba projektirati i prikazati (u tekstu i nacrtima prikazana i opisana radiona).*

Zaključak povjerenstva je:

*Povjerenstvo je suglasno sa predloženim Idejnim rješenjem za rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet Novalja (luka Sjever i luka Jug) uz uvrštavanje gore navedenih primjedbi."*

S poštovanjem,



Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl.ing.arh.

**HEP** OPERATOR  
DISTRIBUCIJSKOG  
SUSTAVA d.o.o.  
ELEKTROLIKA GOSPIĆ  
53000 GOSPIĆ, LIPOVSKA 31

TELEFON 053/570-100  
TELEFAX 053/575-612  
POŠTA 53000 GOSPIĆ  
IBAN HR9223400091510077792

NAŠ BROJ I ZNAK 401900102/2572/20JB

PREDMET Elektroenergetska suglasnost

LUČKA UPRAVA NOVALJA  
DALMATINSKA 18  
53291 NOVALJA

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 12.10.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTROLIKA GOSPIĆ, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju energetske suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora građevine LUČKA UPRAVA NOVALJA, NOVALJA, DALMATINSKA 18, OIB: 62485993187 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

#### ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)

Broj: 401902-200131-0022

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana 05.10.2020. godine, pod urudžbenim brojem 9322, za REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA (u daljnjem tekstu: Građevina), na lokaciji:

NOVALJA, NOVALJA BB, k.č.br. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157, k.o. Novalja

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se određuju sljedeći uvjeti priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu radi: priključenja novog korisnika mreže, a na temelju idejnog rješenja Građevine.

#### I. OSNOVNI TEHNIČKI PODACI O GRAĐEVINI

Vrsta i namjena Građevine: ostala građevina REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOV/  
Predvidiva godišnja potrošnja električne energije: 1.000.000 kWh.

#### II. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

Na široj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloživoj dokumentaciji, nalazi se postojeća elektroenergetska mreža, kao što je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. je ucrtni su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mreži vezano za priključenje Građevine.

Prigodom projektiranja Građevine potrebno je uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u „Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV“, a za podzemne kabele uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti križanja i paralelnog vođenja kabela navedene u „Tehničkim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“.

U slučaju neizbježnog izmještanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva dužan je, za izvođenje radova izmještanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji će za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Građevine.

Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreže, Podnositelj zahtjeva treba zatražiti suglasnost HEP ODS-a.

Na mjestima izvođenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazočnosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve troškove izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja distribucijske mreže podmiruje Podnositelj zahtjeva, a posao je dužan naručiti od HEP ODS-a. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ponudom/Ugovorom o priključenju.

#### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •  
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •



Podnositelj zahtjeva u obvezi je izvršiti parcelaciju s ciljem izdvajanja iz svoje čestice i formiranja katastarske čestice minimalnih dimenzija 7x7 m za izgradnju susretnog postrojenja.

Podnositelj zahtjeva dužan je osigurati na svojoj čestici koridor minimalne širine 1m za izgradnju planirane distribucijske elektroenergetske mreže i/ili priključka čije osi koridora su ucrtane u prilogu 2.

### III. UVJETI PRIKLJUČENJA

#### 1. IZVEDBA PRIKLJUČKA

##### 2.1. Priključna snaga i mjesto priključenja na mrežu

Ukupna priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 303,50 kW

Postojeća priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 0,00 kW na OMM broj: .

Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 0,4 kV.

Mjesto priključenja na mrežu: postojeći 20 kV KB DV

Napajanje mjesta priključenja iz: TS 20/0,4 kV LUKA 2 – 61J24, izvod 1- VEZOVI SJEVER; 2- LUKA SJEVER; 3- VEZOVI JUG.

##### 2.2. Priključak

Mjesto razgraničenja vlasništva i odgovornosti između Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je: Samostojeći priključno mjerni ormar (SPMO)

Uređaj za odvajanje smješten je u: Samostojeći priključno mjerni ormar (SPMO)

##### 2.3. Obračunska mjerna mjesta

Popis obračunskih mjernih mjesta Građevine s tehničkim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja električne energije: Samostojeći priključno mjerni ormar (SPMO)

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta u nadležnosti HEP-ODS-a.

### IV. UVJETI PRIKLJUČENJA KOJE MORA ISPUNITI GRAĐEVINA

Postrojenje i električna instalacija Građevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema važećim zakonima, tehničkim propisima, normama i preporukama, Mrežnim pravilima i Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te uvjetima iz ove EES.

Izvedba spoja Građevine na susretno postrojenje mora biti usklađena s tehničkim karakteristikama uređaja u susretnom postrojenju na kojeg se priključuje.

Postrojenje i električna instalacija Građevine moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete propisane Mrežnim pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zaštitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zaštitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrežu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i električnoj instalaciji Građevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju se priključuje.

Dimenzioniranje postrojenja i električne instalacije Građevine prema očekivanoj maksimalnoj struji trofaznog kratkog spoja u mreži:

- na razini napona 0,4 kV: 25 kA za priključnu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj električnoj instalaciji Građevine zaštita od električnog udara u slučaju kvara (indirektnog dodira) treba biti izvedena:

TT Sustav uz ugradnju ZUDS

U niskonaponskoj električnoj instalaciji Građevine kod primjene TN sustava uzemljenja obavezno je zasebno izvođenje neutralnog vodiča (N-vodiča) i zaštitnog vodiča (PE-vodiča) do mjesta razgraničenja vlasništva između Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTV • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR532340009110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •  
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •



Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem postrojenja i instalacija Građevine može iznositi najviše:

- na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana. Podnositelj zahtjeva dužan je zaštitu Građevine od kvarova uskladiti s odgovarajućom zaštitom u distribucijskoj mreži, tako da kvarovi na njegovu postrojenju i električnoj instalaciji ne uzrokuju poremećaje u distribucijskoj mreži ili kod drugih korisnika mreže.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se uključuje isključivo u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže, dužan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrežu.

Projektom Građevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaćeno i:

- elektroenergetski kabeli od Građevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i električna instalacija Građevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i električnom instalacijom građevine drugog korisnika mreže (priključenih preko drugog obračunskog mjernog mjesta).

#### V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je dužan s HEP ODS-om zaključiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priključenju, čime se uređuju uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja, te odnosi (prava, dužnosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priključenja građevine na distribucijsku mrežu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nužnih za priključenje njegove građevine na mrežu.

#### VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUČENJA NA MREŽU

Na temelju ove EES, Građevina ne može biti priključena na mrežu HEP ODS-a.

Za priključenje na mrežu Podnositelj zahtjeva treba:

- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
- sklopiti ugovor o korištenju mreže,
- dostaviti zahtjev za početak korištenja mreže.

Podnositelj zahtjeva dužan je, najmanje 30 dana prije priključenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

HEP ODS će ponuditi Ugovor o korištenju mreže ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon što su ispunjene sve obveze po Ponudi o priključenju.

Za početak korištenja mreže Podnositelj zahtjeva dužan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za početak korištenja mreže.

Prije početka korištenja mreže Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi električne energije s opskrbljivačem.

#### VII. OSTALI UVJETI

EES se izdaje za novog kupca.

Rok važenja EES za složeni priključak jednak je roku važenja ugovora o priključenju.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili građevinske dozvole Građevine, rok važenja EES vezan je uz rok važenja lokacijske, odnosno građevinske dozvole.

#### VIII. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slučaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskej regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

#### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •  
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

4

Prilozi:

1. Tablica obračunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojeće i planirane distribucijske elektroenergetske mreže na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o priključenju

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- LUČKA UPRAVA NOVALJA
- HEP ODS, ELEKTROLIKA GOSPIĆ
- Pismohrani

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
DIREKTOR  
ERNEST PETRY  
Ernest Petry, mag. iur.

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •  
• MB 1643991 • OIB 46830600761 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

Prilog 1. Tablica obračunskih mjernih mjesta


| Šifra OMM | Naziv OMM                                                      | Kategorija korisnika mreže | Napon OMM (kV) | Priključna snaga - potrošnja (kW) | Dopušteni faktor snage - potrošnja | 1F/3F |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|
| 8032954   | luka otvorena za javni promet sjever – komunalna luka - vezovi | KUPAC                      | 0,40           | 95,00                             | 0,95 ind. - 1                      | 3     |
| 8032955   | luka otvorena za javni promet sjever – ribarska luka - vezovi  | KUPAC                      | 0,40           | 43,00                             | 0,95 ind. - 1                      | 3     |
| 8032956   | građevina u funkciji luke otvorene za javni promet             | KUPAC                      | 0,40           | 13,80                             | 0,95 ind. - 1                      | 3     |
| 8032957   | javna rasvjeta-luka sjever                                     | KUPAC                      | 0,40           | 4,60                              | 0,95 ind. - 1                      | 3     |
| 8032958   | luka otvorena za javni promet jug - vezovi                     | KUPAC                      | 0,40           | 142,50                            | 0,95 ind. - 1                      | 3     |
| 8032959   | javna rasvjeta-luka jug                                        | KUPAC                      | 0,40           | 4,60                              | 0,95 ind. - 1                      | 3     |

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •  
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

### Prilog 3. Jednopolna shema susretnog postrojenja



#### 1. Priključno mjerni ormar (PMO) za 1 OMM- $P \leq 50$ kW (izravno mjerenje)

##### Legenda:

- P1: brojilo (intervalno kombi komunikacijsko
- Q1: jednopolna / trojpolna osigurač-rastavna sklopka

#### 2. Priključno mjerni ormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM - 50 $<P \leq 500$ kW (poluizravno mjerenje)

##### Legenda:

- P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
- T1,2,3: strujni mjerni transformatori
- Q1: trojpolna osigurač-rastavna sklopka

**"KOMUNALIJE"** d.o.o. , NOVALJA , OIB 76954479056  
Novalja , Čiponjac jug 6 , tel.: 053-663-750 , fax: 053-663-292 , IBAN: HR6123400091110069071

Ur. broj: 567/20  
Novalja, 13.08.2020.

Podnositelj zahtjeva :  
**LUČKA UPRAVA NOVALJA**  
**Dalmatinska 18**  
**53291 NOVALJA**  
**OIB 62485993187**

Na temelju Vašeg zahtjeva od 31. srpnja 2020. godine za izdavanje suglasnosti-posebni uvjeta građenja za **rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet Novalja** , na novoformiranoj k.č. od dijela k.č. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o.Novalja i dijela 334/1, 338 k.o. Novalja-nova u Novalji , izdaje se:

#### SUGLASNOST -- POSEBNI UVJETI GRAĐENJA

1. Vodoopskrbu objekta riješiti priključkom na mjesnu vodovodnu mrežu u dogovoru sa Komunalije d.o.o. Novalja , tako da svaka zasebna stambeno-poslovna jedinica ima vlastiti priključak – vodomjer. Svi izvodi za priključke iz objekta moraju biti obilježeni brojem pripadajuće stambeno-poslovne jedinice .Vodomjerno okno mora biti dimenzionirano prema skici u prilogu te smješteno na mjestu u parceli tako da bude dostupno radnicima Komunalije d.o.o. Novalja za potrebe budućeg održavanja i očitavanja , sa javno prometne površine .Visina vodomjernog okna ( poklopca ) ne smije biti viša od 50 cm od nivoa javne površine .U vodomjernom oknu osim vodomjera i ventila prije i poslije njega , ne smiju biti nikakve druge instalacije (slavine , instalacije navodnjavanja i dr. )
2. Odvodnju otpadnih – fekalnih voda riješiti priključkom na javnu kanalizacijsku mrežu u dogovoru sa Komunalije d.o.o. Novalja.

Suglasnost-posebni uvjeti građenja izdaje se na zahtjev stranke, a odnosi se na :

- Opis i grafički prikaz zahvata u prostoru izrađen u srpnju 2020. godine od :  
ZONA STO d.o.o. Frane Petrića 4 , Zagreb .

Referent:

Anton Šanko

**KOMUNALIJE d.o.o.**  
**Čiponjac Jug 6**  
**NOVALJA**

Teh.rukovoditelj

Ivo Barčević





REPUBLIKA HRVATSKA  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA  
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE GOSPIĆ  
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 214-02/20-03/4603  
URBROJ: 511-01-376-2-20-2  
Gospić, 3. kolovoza 2020.

Odjel Inspekcije, Službe civilne zaštite Gospić povodom Poziva, LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE KOMUNALNO GOSPODARSTVO, NOVALJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara kod faznog građenja građevine javne i društvene namjene – Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja na k.č.br. dio 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja i od dijela 334/1, 338 k.o. Novalja-nova (Novalja, Plasica ul.), na temelju članka 24. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10.), u svezi članka 125. i 136. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.) određuje:

**POSEBNE UVJETE GRAĐENJA**

iz područja zaštite od požara za ishođenje lokacijske dozvole kod fazne gradnje iz članka 125. Zakona o prostornom uređenju u postupku građenja građevine javne i društvene namjene – Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja na k.č.br. dio 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja i od dijela 334/1, 338 k.o. Novalja-nova (Novalja, Plasica ul.), investitor Lučka uprava Novalja, Dalmatinska 18, 53291 Novalja. Temeljem kojih je potrebno:

I. Izraditi elaborat zaštite od požara za građevinu javne i društvene namjene Rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja, koji će služiti kao podloga pri izradi glavnog projekta. Kod izrade elaborata primijeniti sve zakonske, pod zakonske akte i norme koje reguliraju ovu problematiku.

II. Građevinu javne i društvene namjene - Rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja projektirati na mjestu i na način kako je to prikazano u Opisu i grafičkom prikazu zahvata u prostoru, od srpnja 2020. godine, koji je izradio ZONA STO d.o.o., Frane Petrića 4, 10000 Zagreb, projektant: Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.

III. Građevinu javne i društvene namjene - Rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja projektirati tako da se spriječi širenje vatre i dima u i oko građevine, te nesmetano napuštanje građevine u svrhu zaštite i spašavanja ljudi i imovine.

IV. Nakon izrade glavnog projekta ishoditi potvrdu da su u glavnom projektu predviđene sve mjere zaštite od požara propisane posebnim uvjetima i elaboratom zaštite od požara.

**O b r a z l o ž e n j e**

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE KOMUNALNO GOSPODARSTVO, NOVALJA, podnio je Poziv za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, koji je zaprimljen 31.07.2020. godine, za

postupak fazne gradnje građenja građevine javne i društvene namjene Rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja, na k.č.br: dio 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja i od dijela 334/1, 338 k.o. Novalja-nova (Novalja, Plastica ul.) uz koji je priložen Opis i grafički prikaz zahvata u prostoru – Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja, od srpnja 2020. godine, koji je izradio ZONA STO d.o.o., Frane Petrića 4, 10000 Zagreb, projektant: Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh..

Provedenim postupkom, uvidom u dostavljeni Idejni projekt, zaključeno je:

- da građevina javne i društvene namjene Rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja, na k.č.br: dio 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja i od dijela 334/1, 338 k.o. Novalja-nova (Novalja, Plastica ul.), pripada građevinama skupine II. – zahtjevnim građevinama kako je propisano Prilogom 2. točkom B.2. Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (Narodne novine br. 56/12. i 61/12.) i za istu je potrebno izraditi elaborat zaštite od požara sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), koji će služiti kao podloga pri izradi glavnog projekta.
- da je elaborat potrebno izraditi sukladno Pravilniku o sadržaju elaborata zaštite od požara (Narodne novine br. 51/12.), te je potrebno primijeniti odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine br. 35/94., 55/94. – ispravak br. 142/03.), Pravilnika o vatrogasnim aparatima (Narodne novine br. 101/11. i 74/13.), Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine br. 8/06.), Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (Narodne novine br. 5/10.), Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine br. 87/08., 33/10.), te svih drugih pod zakonskih akata i normi koji reguliraju ovu problematiku.
- da su ispunjeni propisani uvjeti u svezi predviđenog mjesta izgradnje građevine glede zona opasnosti i sigurnosnih udaljenosti.
- da je kod projektiranja građevine potrebno primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (Narodne novine br. 29/13. i 87/15.).

Potvrdu na glavni projekt potrebno je ishoditi temeljem članka 86. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13., 20/17. i 39/19).

VODITELJ  
ODJELA INSPEKCIJE

Pejo Martinović

IZRADIO

Mile Čorak

Dostaviti:

- naslovu
- pismohrana – ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Gospiću

Klasa: 612-08/20-23/3355  
Urbroj: 532-04-02-12/2-20-02  
Gospić, 04. kolovoza 2020. g.

**PROJEKTANTSKI URED:**  
**Zona sto d.o.o.**  
**Frane Petrića 4**  
**10 000 Zagreb**

Predmet: Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja, novoformirana k.č. od dijela k.č. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157, k.o. Novalja i dijela k.č. 334/1 i 338, k.o. Novalja-nova, uz Primorsku ulicu i južno od Ulice Plasica i Obale Petra Krešimira IV, Novalja, Ličko-senjska županija  
- posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću, na temelju članka 6. stavka 1. točke 11. i članka 61. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17 i 90/18), a povodom zahtjeva PROJEKTANTSKOG UREDA: Zona sto d.o.o., Frane Petrića, 10 000 Zagreb utvrđuje posebne uvjete zaštite kulturnog dobra u svrhu izrade glavnog projekta za zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja, novoformirana k.č. od dijela k.č. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157, k.o. Novalja i dijela k.č. 334/1 i 338, k.o. Novalja-nova, uz Primorsku ulicu i južno od Ulice Plasica i Obale Petra Krešimira IV, Novalja, Ličko-senjska županija kako slijedi:

1. Predmetna lokacija nalazi se unutar zaštićenog kulturnog dobra Arheološka zona Novalja, zaštićenog Rješenjem Ministarstva kulture (Kl. UP: 01-47/9-9170) od 22. siječnja 2013. g., upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara, pod brojem RRI 251 1970.
2. Prihvaća se Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja, novoformirana k.č. od dijela k.č. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157, k.o. Novalja i dijela k.č. 334/1 i 338, k.o. Novalja-nova, uz Primorsku ulicu i južno od Ulice Plasica i Obale Petra Krešimira IV, Novalja, Ličko-senjska županija prema priloženom Opisu i grafičkom prikazu zahvata u prostoru, izrađenom od strane PROJEKTANTSKOG



UREDA: Zona sto d.o.o., Frane Petrića, 10 000 Zagreb, u srpnju 2020. g. uz posebne uvjete kako slijedi:

- unutar cjelokupnog perimetra Rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Novalja potrebno je provesti podvodni arheološki terenski pregled navedenog područja prije provođenja građevinskih radova. Temeljem terenskog pregleda potrebno je izraditi stručno izvješće/elaborat o podvodnom arheološkom terenskom pregledu te isti dostaviti nadležnom Konzervatorskom odjelu u Gospiću, koji će propisati daljnje mjere zaštite podvodne arheološke baštine na navedenom području. Daljnje mjere zaštite također će biti potrebno provesti u fazi prije početka građevinskih radova osim potencijalne mjere arheološkog nadzora koja se provodi tijekom građevinskih radova. Mjere zaštite arheološke baštine utemeljene su člankom 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18).
3. Za izdavanje potvrde na glavni projekt potrebno je ovom Odjelu dostaviti dva primjerka glavnog projekta.

Sastavio:

viši stručni savjetnik  
Vinko Madiraca, dipl. arheol.

Po ovlasti ministrice:

viši stručni savjetnik  
Nediljko Vančo, dipl. pov. umj.



Dostaviti:

1. PROJEKTANTSKI URED: Zona sto d.o.o., Frane Petrića, 10 000 Zagreb
2. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo mora, prometa  
i infrastrukture  
Uprava sigurnosti plovidbe  
Lučka kapetanija Senj

**\*P/5415189\***

KLASA: UP/I-350-05/20-02/35  
URBROJ: 530-04-6-2-20-2  
Senj, 07. kolovoza 2020. godine

Lučka kapetanija Senj nadležna temeljem članka 4. Zakona o lučkim kapetanijama (NN br. 118/18), članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) i članka 175. stavak 1. Pomorskog zakonika (NN br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), nalogu ministarstva KLASA: 342-05/14-01/37, URBROJ: 530-03-1-14-2 od 20. listopada 2014. godine, članka 82. stavak 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i članka 136. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 53/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) rješavajući po zahtjevu investitora, ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVALJA, 53291 Novalja, Dalmatinska 18, OIB 62485993187 izdaje,

**SUGLASNOST**

Sa stajališta sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Senj suglasna je sa idejnim rješenjem zahvata u prostoru – rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja, nepoznatog broja projekta, LUKA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA - NOVALJA, otok Pag, izrađenim od tvrtke „Zona sto“ d.o.o. iz Zagreba, Frane Petrića 4, OIB: 00235585515, investitora ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVALJA, Novalja, Dalmatinska 18, OIB 62485993187 uz slijedeće

**POSEBNE UVJETE:**

1. Prije izrade glavnog projekta, odnosno prije početka korištenja luke, ukoliko glavni projekt nije potreban, investitor je dužan izraditi **maritimnu studiju**, koja pored uvjeta sigurnosti plovidbe mora u obzir uzeti i dimenzioniranje lučkih prihvatnih uređaja za otpad i fekalije, te potvrditi istu od strane nadležne Lučke kapetanije sukladno članku 54.a Pomorskog zakonika (NN br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), odnosno članka 5. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN br. 110/04).  
Podatke iz maritimne studije investitor je dužan koristiti prilikom izrade glavnog projekta;
2. Nakon izgradnje objekta, a prije izdavanja uporabne dozvole potrebno je izvršiti **hidrografsku izmjeru mora uz novonastalu obalu i geodetski snimak novonastalih objekata** sukladno članku 7. i 11.a Zakona o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03 i 71/14);
3. Na prilazu luci Novalja, odnosno na isturenim dijelovima lukobrana/rive **postaviti objekt(e) sigurnosti plovidbe/lučka svjetla** i to:
  - Luka otvorena za javni promet, lučko svjetlo na glavi pristana;
  - Luka nautičkog turizma, lučko svjetlo na glavi lukobrana;
  - Komunalna luka (ribarska luka), lučko svjetlo na glavi lukobranaDetaljnu nautičku karakteristiku svjetla će odredit Lučka kapetanija Senj uz prethodno pribavljeno mišljenje trgovačkog društva „Plovput“ sukladno članku 53. Pomorskog zakonika (NN br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15).



Ovi posebni uvjeti mogu služiti isključivo za daljnje aktivnosti ishođenja lokacijske ili građevinske dozvole.

### **Obrazloženje**

Uvidom u zahtjev podnosioca, KLASA: 350-05/20-28/000052, URBROJ: 2125/1-06-2-20-0003, elektronski dostavljen putem eKonferencije dana 30.07.2020. godine, vidljivo je da se traže posebni uvjeti za izradu tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet Novalja, u skladu sa idejnim rješenjem, nepoznatog broja projekta, izrađenim od tvrtke „Zona sto“ d.o.o. iz Zagreba, Frane Petrića 4, investitora ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVALJA, Novalja, Dalmatinska 18, a za lokaciju zahvata u prostoru – novoformirana k.č. od dijela k.č. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja, Novalja i dijela 334/1, 338 k.o. Novalja-nova.

Sukladno članku 82. Zakona o gradnji i članka 136. Zakona o prostornom uređenju Lučka kapetanija kao javnopravno tijelo dužno je na zahtjev investitora utvrditi posebne uvjete za građenje građevine prikazane u idejnom projektu ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u propisanom roku.

Lučka kapetanija Senj smatra da se može udovoljiti zahtjevu, odnosno suglasna je sa dostavljenim projektom jer rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja, uz poštivanje gore navedenih **uvjeta** neće utjecati na sigurnost plovidbe, te je riješeno kao u izreci suglasnosti.

### **Uputa o pravnom lijeku:**


Protiv ove suglasnosti (posebni uvjeti) nezadovoljna stranka ima pravo žalbe Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu. Žalba se podnosi Lučkoj kapetaniji Senj u roku od 15 dana od dana primitka suglasnosti (posebni uvjeti), u dva primjerka, s plaćenom upravnom pristojbom u iznosu 35,00 kuna prema tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama.

**LUČKI KAPETAN**

kap. Nenad Bugarin, dipl.ing.

### **DOSTAVITI:**

1. ZONA STO d.o.o. iz Zagreba, Frane Petrića 4,
2. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb,
3. Lučka ispostava Novalja, Novalja, Ulica kralja Tomislava 1
4. Pismohrana-ovdje



**HRVATSKE VODE**  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA  
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051 / 666 400  
Telefax: 051 / 336 947

KLASA: 325-01/20-18/0006032  
URBROJ: 374-23-3-20-2  
Datum: 31.07.2020

**Ličko-senjska županija**  
**Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i**  
**prirode te komunalno gospodarstvo**  
**Novalja**

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka, temeljem članka 158. st. 10. Zakona o vodama (NN 66/19), u svezi s čl. 136.st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17,114/18,39/19) odnosno članka 2.st. 3. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19 i 125/19), povodom zahtjeva Ličko-senjska županije, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Novalja, KLASA: 350-05/20-28/000052; URBROJ: 2125/1-06-2-20-0003 od 30.7.2020. u ime podnositelja zahtjeva mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh. (investitor Lučka uprava Novalja) izdaju:

**VODOPRAVNE UVJETE**

**za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja, novoformirana k.č. od dijela k.č. 1733/36, 1733/37, 4841 954/2,20157 k.o. Novalja i dijela 334/1, 338 k.o. Novalja-nova**

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Opis i grafički prikaz zahvata u prostoru, izradio: Zona Sto d.o.o. Zagreb, projektant: mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh., srpanj 2020.

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja s pratećim sadržajima (građevina u funkciji luke otvorene za javni promet, pješačke površine i trasa šetnice lungo mare). Luka otvorena za javni promet dijeli se na dvije funkcionalne cjeline: Luku Sjever i Luku Jug.

**1. Opći dio**

- 1.1. Lokacija – novoformirana k.č. od dijela k.č. 1733/36, 1733/37, 4841 954/2,20157 k.o. Novalja i dijela 334/1, 338 k.o. Novalja-nova, obuhvat zahvata proteže se uz Primorsku ulicu i južno od Ulice Plasica i Obale Petra Krešimira IV unutar lučkog područja
- 1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru - Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja
- 1.3. Opskrba vodom – Objekt se spaja na sustav javne vodoopskrbe sukladno uvjetima nadležnog isporučitelja vodnih usluga. Investitor je obavezan izraditi tehničku dokumentaciju



075400925

vodoopskrbe građevine s hidrauličkim proračunom potrebnih količina vode.

1.4. Odvodnja otpadnih voda

- a) Dozvoljava se fazna izgradnja predmetnog zahvata pod uvjetom da svaka faza čini jednu tehničku-tehnološku cjelinu u pogledu prihvata, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda
- b) Investitor je obavezan izraditi glavni projekt odvodnje i pročišćavanja sanitarnih i oborinskih voda. Odvodnju riješiti razdjelnim sustavom, odnosno odvojiti oborinske, sanitarne i industrijske otpadne vode.
- c) Investitor je obavezan dispoziciju oborinskih voda predmetnog zahvata riješiti sukladno koncepcijskom rješenju odvodnje otpadnih voda predmetnog područja te sukladno članku 140. Zakona o vodama (NN 66/19).
- d) Oborinsku kanalizacijskih mrežu kao i sve građevine na istoj dimenzionirati na mjerodavni intenzitet prema klimatskoj funkciji za utvrđeno povratno razdoblje, (ITP krivulja mora imati niz sa novijim podacima)
- e) Onemogućiti utjecanje oborinskih voda sa okolnog terena na prostor predmetnog zahvata.
- f) Oborinske vode sa krovšta i okolnih zelenih površina građevina mogu se upustiti u podzemlje (putem upojnog bunara ili irigacijom ovisno o hidro-geološkim karakteristikama tla) ili ispustiti u more putem oborinskog ispusta, odnosno mogu se priključiti na postojeći sustav oborinske odvodnje predmetnog područja
- g) U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti skupljanje i odvodnju oborinske vode s prometnih površina na način da se spriječi nekontrolirano razlijevanje vode na okolni teren, a u skladu s koncepcijom odvodnje oborinskih voda.
- h) Onečišćene oborinske vode sa prometnih, manipulativnih i parkirališnih površina (garaža, parking lukobrana i dr.) koje su onečišćene naftom i naftnim derivatima, te suspendiranim česticama, pročititi prije konačne dispozicije sukladno koncepcijskom rješenju odvodnje oborinskih voda predmetnog područja.
- i) Građevine oborinske odvodnje moraju se projektirati i graditi sukladno članku 73. Zakona o vodama (NN 66/19), tj. opasne i druge onečišćujuće tvari u tim vodama ne smiju prelaziti granične vrijednosti emisija propisane za otpadne vode iz članka 70. Zakona o vodama (NN 66/19) i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16, 26/20)
- j) Postupanje s otpadnom vodom treba biti u skladu s odredbama odluke o odvodnji otpadne vode na području jedinice lokalne samouprave odnosno pripadajuće aglomeracije te prema uvjetima i uz suglasnost upravitelja javnim sustavom odvodnje.
- k) Na kanalizacijski sustav mogu se priključiti samo otpadne vode čije granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari ne prelaze vrijednosti određene "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda" (NN 26/20)
- l) Sanitarne otpadne vode iz objekata (građevina u funkciji luke otvorene za javni promet i dr.) spojiti na sustav javne odvodnje.
- m) Dati prikaz rješenje prihvata i zbrinjavanja fekalnih i zauljenih (kaljužnih voda, balastnih voda itd. tj. tekućih mješavina s bilo kakvim sadržajem ulja) otpadnih voda s plovila.
- n) Spremnici za pražnjenje otpadnih voda s plovila moraju biti vodonepropusni i kemijski otporni te ih je potrebno zbrinjavati putem ovlaštene osobe.



075400925

- o) Investitor, odnosno podnositelj zahtjeva obavezan je građevine odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda projektirati, graditi i održavati sukladno članku 78. Zakona o vodama (NN 66/19).
- p) Investitor je dužan na tehničkom pregledu građevine Povjerenstvu predložiti zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, a ispitivanje uređaja sukladno normi Opskrba vodom-zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno članku 210. Zakona o vodama (NN 66/19).
- 1.5.    Zaštita od štetnog djelovanja voda – ne primjenjuje se
- 1.6.    Upućivanje na obvezu usklađenja s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoliš i prirodu kao i s propisanim mjerama i monitoringom propisanim tim dokumentima – Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-03/19-08/30; URBROJ: 517-03-1-1-19-20) od 24.6.2020.
- 1.7.    Upućivanje na postupak utvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s vodopravnim uvjetima - Sukladnost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima utvrđuje se prema čl. 163. st. 1. toč. 1. Zakona o vodama kao potvrda glavnog projekta u skladu s propisima o gradnji, ako je glavni projekt sukladan izdanim vodopravnim uvjetima. Izdani vodopravni uvjeti trebaju biti sastavni dio glavnog projekta.
- 1.8.    Obveza prijave početka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora – ne primjenjuje se
- 1.9.    Pregledna situacija predmetnog zahvata s prikazom vodnih tijela i vodnih građevina na koje predmetni zahvat može imati utjecaj

Stanje tijela podzemne vode JOGN\_13 – JADRANSKI OTOCI - PAG

| Stanje            | Procjena stanja |
|-------------------|-----------------|
| Kemijsko stanje   | dobro           |
| Količinsko stanje | dobro           |
| Ukupno stanje     | dobro           |

- 1.10.    Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru (pravo građenja, služnost, zakup, primjena članka 19. Zakona o vodama, obveza nuđenja prvokupa Republici Hrvatskoj) – ne primjenjuje se
- 1.11.    Mogućnost izmjene vodopravnih uvjeta (zbog izmjene korisnika ili naziva korisnika ili radi produljenja vodopravnih uvjeta) – Vodopravni uvjeti se mogu izmijeniti zbog promjene osobe korisnika ili naziva korisnika ili radi produljenja roka važenja, sukladno članku 143. Zakona o vodama.
- 1.12.    Rok važenja vodopravnih uvjeta- Vodopravni uvjeti vrijede sukladno važećoj zakonskoj regulativi.





**2. Posebni dio**

- 2.1. Predmetno područje nalazi se izvan zone sanitarne zaštite.
- 2.2. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere, da zahvatom za koji se izdaju vodopravni uvjeti ne dođe do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Dokument pripremila:

Sandra Šabić Mitrović, dipl.ing.građ.



Direktor

Gradar Gašparović, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- Služba zaštite voda



075400925



KLASA: 361-03/20-01/8213  
URBROJ: 376-05-3-20-02  
Zagreb, 12.08.2020. godine

|                                                                                                                                                  |                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| REPUBLIKA HRVATSKA<br>Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo,<br>zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo,<br>Novalja |                     |        |
| Primljeno:                                                                                                                                       | 12.08.2020          |        |
| Klasif. oznaka:                                                                                                                                  | 350-05/20-28/000052 |        |
| Urudžbeni broj:                                                                                                                                  | 376-20-0009         |        |
| Org. jed.:                                                                                                                                       | Broj priloga:       | Vrij.: |

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Ličko-senjska županija, Upravni odjel za**  
**graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te**  
**komunalno gospodarstvo, Novalja**

**Predmet: Posebni uvjeti gradnje**

**Podnositelj:**

- NINOSLAV DUSPER, HR-10000 Zagreb, KUŠLANOVA 18

**Građevina/zahvat u prostoru:**

- rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, 2.a skupine Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja. Obuhvat zahvata proteže se uz Primorsku ulicu i južno od Ulice Plastica i Obale Petra Krešimira IV unutar lučkog područja. Luka otvorena za javni promet dijeli se na dvije funkcionalne cjeline; Luku Sjever i Luku Jug.

**Lokacija:**

- k.č.br. od dijela 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja, Novalja i od dijela 334/1, 338 k.o. Novalja-nova k.o. Novalja

**Veza:** KLASA: 350-05/20-28/000052, URBROJ: 376-20-0009 od 12.08.2020. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete:

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama operatora u privitku:
  - a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrтана u situacijski prikaz. Prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine

zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obavezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za predmetnu građevinu temeljem odredbi iz članka 24.a Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), projektant je obavezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroničku komunikacijsku mrežu (dalje: EKM) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (dalje: EKI).

S poštovanjem,

REFERENT  
Mario Perkovic-Tabak

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



A1 Hrvatska d.o.o.  
Vrtni put 1  
HR - 10000 Zagreb  
A1.hr

HAKOM - 361-03/20-01/8213

Datum: 08.07.2020.

**PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA**  
- odgovor - dostavlja se;

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva, trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB: 29524210204 (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje građevine Luka Novalja na dijelu k.č.br. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja, na dijelu k.č.br. 334/1, 338 k.o. Novalja-nova, A1 Hrvatska ima položene elektroničke komunikacijske kabele.

U interesu zaštite postojećih elektroničkih komunikacijskih kabela u vlasništvu A1 Hrvatska potrebno je osigurati zaštitu u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13). Izmicanje A1 Hrvatska elektroničkih komunikacijskih kabela radi isključivo A1 Hrvatska, dok sve troškove izmicanja, zaštite i označavanja eventualnih oštećenja istih snosi investitor radova ili građevine odnosno infrastrukturni operator, a sukladno članku 26. stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno navedenom, prije izvođenja radova, molimo Vas da kontaktirate A1 Hrvatska, a prilikom izvođenja radova elektroničke komunikacijske kabele je potrebno zaštititi.

Ako će se raditi nova kabela kanalizacija, ista mora biti dovršena 10 dana prije izmicanja dosadašnje kabela kanalizacije, stoga je A1 Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o završetku radova, a u svrhu pripreme, a koja između ostalog, uključuje i provlačenje zamjenskih kabela. Prospajanje poslovnih korisnika vršimo isključivo noću između 01:00 i 06:00 sata, te smo bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izrađeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izrađuje sukladno Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmještenu ili novoizgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i A1 Hrvatska, uz eventualnu popratnu tehničku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:  
01 4691 884

A1 Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 1 46 91 099 / E-mail office@A1.hr  
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, žiro račun: 24840081100341353 / IBAN: HR3424840081100341353  
Jifi Dvorjančanski, član Uprave / Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204  
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaćen u cijelosti



A1 Hrvatska d.o.o.  
Vrtni put 1  
HR - 10000 Zagreb  
A1.hr

Prije izvođenja radova, obavezno nas kontaktirajte:  
Adriano Juričić +385 91 632 7455  
Nenad Vidas +385 91 469 1571  
Email: infrastruktura@A1.hr

S poštovanjem  
Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije

Privitak: položaj kabela


004



A1 Hrvatska d.o.o.  
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

A1 Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 1 46 91 099 / E-mail office@A1.hr  
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, žiro račun: 24840081100341353 / IBAN: HR3424840081100341353  
Jifi Dvorjančanski, član Uprave / Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204  
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaćen u cijelosti







ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.  
Odjel za elektroničku  
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)  
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb  
Telefon: +385 1 4918 658  
Telefaks: +385 1 4917 118

**HAKOM**  
**Odjel infrastrukture**  
**Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9**  
**10000 Zagreb**

oznaka T43-57619491-20  
Kontakt osoba Kosta Lukić  
Telefon +385 52 621 477  
Datum 10.08.2020.  
Nastavno na **Položaj EKI - 361-03/20-01/8213 (stambeno-poslovna građevina) na k.č. 1733/36, 1733/37, 4841, 954/2, 20157 k.o. Novalja; k.č. 334/1, 338 k.o. Novalja-nova**

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam sljedeću

#### IZJAVU O POLOŽAJU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekom d.d. dostavili smo Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.
2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je osigurati zaštitu u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrožavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obrađenim funkcionalnim tehničkim rješenjima s tehničko-tehnološkog i troškovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.
3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja, dodatno zatražiti od HT.
4. Projekt zaštite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.  
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb  
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr  
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X  
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik  
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapačić  
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560  
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa



ŽIVJETI ZAJEDNO

Datum 10.08.2020.  
Za T43-57619491-20  
Strana 2

5. Ukoliko se postojeća EKI u vlasništvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.
6. Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba **Ivica Brletić**, tel: 051 200287, mob: 098 212822, e-mail: [ivica.brletic@t.ht.hr](mailto:ivica.brletic@t.ht.hr)).
7. Troškove zaštite, označavanja i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
8. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz točke 6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.
9. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
10. Investitor je dužan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije početka radova) dostaviti obavijest o početku izvođenja radova kontakt osobi navedenoj u točki 6, kako bi osigurali nazočnost ovlaštenih osoba HT-a.

Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 10.08.2022. godine.

S poštovanjem,


Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu  
Direktorica

**Maja Mandić, dipl.iur.**

Napomena: izjava je dostavljena na email: [uv-ekonferencija@hakom.hr](mailto:uv-ekonferencija@hakom.hr)

**OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA**





## 5. GRAĐEVINSKE DOZVOLE





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Ličko-senjska županija**  
**Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te**  
**komunalno gospodarstvo**  
**Izdvojeno mjesto rada Novalja**

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070  
URBROJ: 2125-06-02/14-22-0016  
Novalja, 31.03.2022.

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Izdvojeno mjesto rada Novalja, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Lučka uprava Novalja, HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18, OIB 62485993187 po opunomoćeniku Boško Kozina, HR-21000 Split, Put Žnjana 8C, OIB 67520053177, izdaje

## **GRAĐEVINSKU DOZVOLU**

- I. Dozvoljava se investitoru Lučka uprava Novalja, HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18, OIB 62485993187:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a skupine, **1. faza: rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana – ribarska luka**

na novoformiranoj građevnoj čestici 27984, k.o. Novalja I (Novalja), u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake Z.O.P. 104/20, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Boško Kozina, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1165, a sadržava:

### **MAPA 1**

**građevinski projekt pomorskih građevina, ISPRAVAK 1**, oznake mapa 1\_G.1. Građevinski projekt\_ispravak\_1 od 03.2022. godine

- projektant: Boško Kozina, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1165
- projektantski ured: KOZINA PROJEKTI d.o.o., HR-21000 Split, Vinkovačka 21, OIB 34862845293.

### **MAPA 2**

**geotehnički projekt temeljenja pomorskih građevina**, oznake 9656-P-20-08-64 od 11.2021. godine

- projektant: Ozren Sorić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3456
- projektantski ured: GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ul. Nikole Pavića 11, OIB 65389569788

### **MAPA 3**

**građevinski projekt prometnica i uređenja terena**, oznake T.D. 1183-G/20 od 11.2021. godine

- projektant: Boško Kozina, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1165
- projektantski ured: KOZINA PROJEKTI d.o.o., HR-21000 Split, Vinkovačka 21, OIB 34862845293

### **MAPA 4**

**građevinski projekt vanjskog vodovoda i odvodnje i radova uz elektroinstalacije**, oznake T.D. 1184-G/20 od 11.2021. godine

- projektant: Boško Kozina, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1165
- projektantski ured: KOZINA PROJEKTI d.o.o., HR-21000 Split, Vinkovačka 21, OIB 34862845293

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0016 1/5 ID: P20211201-761872-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

#### MAPA 5

**arhitektonski projekt krajobraznog uređenja površine zahvata, oznake AK-1-2020 od 11.2021. godine**

- projektant: mr.sc.Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2004
- projektantski ured: URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Frane Petrića 4, OIB 52472680428

#### MAPA 6

**elektrotehnički projekt instalacije javne rasvjete, elektro napajanja luke i instalacija elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), oznake TD-E-126/20 od 11.2021. godine**

- projektant: Jure Grgić, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2579
- projektantski ured: ELEKTRO KLIMA PROJEKT d.o.o., HR-21000 Split, Smiljanićeva 2, OIB 95782162509

- II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
- III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

### OBRAZLOŽENJE

Investitor Lučka uprava Novalja, HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18, OIB 62485993187 po opunomoćeniku Boško Kozina, HR-21000 Split, Put Žnjana 8C, OIB 67520053177, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 01.12.2021. godine izdavanje građevinske dozvole za:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a skupine **1. faza: rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana** – ribarska luka

na novoformiranoj građevnoj čestici 27984, k.o. Novalja I (Novalja), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložen je primjerak glavnog projekta u elektroničkom obliku iz točke I. izreke građevinske dozvole
- b) priložena su izvješća o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenih revidenata
- pisano izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti i stabilnosti geotehničkih konstrukcija, broj: R-14/21, izdano od strane ovlaštenog revidenta Miro Čagalj, dipl.ing.građ., od 30.11.2021.
  - pisano izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti broj: 103-11/21, izdano od strane ovlaštenog revidenta Nenad Morpurgo, dipl.ing.građ., od ožujka 2022.
- c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
- d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, HR-53000 Gospić, Lipovska 31
    - izdana **Potvrda glavnog projekta, URBROJ: 401900102/689/22MK od 21.02.2022. godine**
  - KOMUNALIJE d.o.o., HR-53291 Novalja, Čiponjac jug 6
    - izdana **Potvrda glavnog projekta, URBROJ: 879/21 od 10.12.2021. godine**

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0016

2/5 ID: P20211201-761872-Z01

*Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumiranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.*

- ARBUROŽA d.o.o., HR-53291 Novalja, Čiponjac Jug 6,
  - izdana **Potvrda glavnog projekta od 20.12.2021. godine**
- Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva 10
  - izdana **Potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/21-03/13663, URBROJ: 443-02-02-14-21-2 od 20.12.2021. godine**
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
  - izdana **Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/21-01/95, URBROJ: 530-03-2-1-1-21-2 od 20.12.2021. godine**
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Gospić, Odjel inspekcije, HR-53000 Gospić, Smiljansko Polje bb
  - izdana **Potvrda glavnog projekta, KLASA: 214-02/21-04/6240, URBROJ: 511-01-376-2-21-2 od 10.12.2021. godine**
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću, HR-53000 Gospić, Budačka 12
  - izdana **Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/20-23/3355, URBROJ: 532-05-02-12/2-21-04 od 06.12.2021. godine**
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Senj, HR-53270 Senj, Obala kralja Zvonimira 12
  - izdana **Potvrda glavnog projekta, KLASA: UP/I-345-19/21-02/197, URBROJ: 530-04-6-2-21-2 od 20.12.2021. godine**
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
  - izdana **Potvrda glavnog projekta (potvrda usklađenosti glavnog projekta HAKOM-a), KLASA: 361-03/21-02/9189, URBROJ: 376-05-3-21-02 od 06.12.2021. godine**
- Grad Novalja, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1
  - izdana **Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/21-01/113, URBROJ: 2125/06-04-02/01-21-2 od 17.12.2021. godine**

e) priložen je dokaz pravnog interesa

- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Pag, z.k.ul. 2460, k.o. Novalja I, provjereno e-izvatom 31.03.2022. godine.
- Odluka o osnivanju lučke uprave, KLASA: 342-21/97-01/04, URBROJ: 2125/1-02-98-01, izdana od strane Ličko-senjske županije, u Gospiću, 15.09.1998. godine.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja, KLASA: 342-21/21-01/06, URBROJ: 2125/1-01-21-3, izdana od strane Ličko-senjske županije, u Gospiću, 15.06.2021. godine;

Priložen je dokaz o postojećoj građevini: Uvjerjenje, KLASA: 935-08/21-02/9, URBROJ: 541-20-02-03/3-21-2 od 30.03.2021. godine, izdano od strane Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Gospić, Ispostava za katastar nekretnina Novalja.

Priloženo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, KLASA: UP/I-351-03/19-08/30, URBROJ: 517-03-1-1-19-20, od 24.06.2020. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
- b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

---

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0016 3/5 ID: P20211201-761872-Z01  
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



- c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009, od 19.05.2021. godine, izdana po Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-Senjske županije, Izdvojeno mjesto rada Novalja, izvršna dana 06.07.2021. godine
- d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
- e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen: Urbanistički plan uređenja luke Novalja ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije", broj 22/17, 19/20)
- f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu
- g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda
- h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
- i) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv nije odazvala niti jedna stranka. Ovo rješenje dostavit će se strankama putem oglasne ploče i putem mrežne stranice ovog Upravnog odjela u trajanju od osam dana, sukladno članku 120. Zakona o gradnji.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I  
GRADITELJSTVO  
Jasmina Baričević, dipl.ing.građ.

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0016 4/5 ID: P20211201-761872-Z01  
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
  - Lučka uprava Novalja  
HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18
  - Boško Kozina - opunomoćenik  
HR-21000 Split, Put Žnjana 8C
- Dostava strankama putem oglasne ploče
- Evidencija, ovdje
- Ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
  - Grad Novalja, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa  
Trg dr. Franje Tuđmana 1, HR-53291 Novalja
  - Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv "Lika, Podvelebitsko primorje i Otoci"  
HR-53000 Gospić, Bužimska 10
  - PUK Gospić, Odjel za katastar nekretnina Gospić, Ispostava Novalja  
HR-53291 Novalja, Vodovodna 3
  - Ličko-senjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Odsjek za povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva, Novalja  
HR-53291 Novalja, Trg Dr. Franje Tuđmana 1

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0016 5/5 ID: P20211201-761872-Z01

*Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.*





REPUBLIKA HRVATSKA

Ličko-senjska županija

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te

komunalno gospodarstvo

Izdvojeno mjesto rada Novalja

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070

URBROJ: 2125-06-02/14-22-0018

Novalja, 25.04.2022.

## POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA

S danom 25.04.2022. godine izdano rješenje (Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0016 od 31.03.2022. godine) je postalo pravomoćno.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I  
GRADITELJSTVO  
Jasmina Baričević, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
  - Lučka uprava Novalja  
HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26
  - BOŠKO KOZINA - opunomoćenik  
HR-21000 Split, PUT ŽNJANA 8C

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0018 1/1 ID: P20211201-761872-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

ID: P20230413-1257348-Z01



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ličko-senjska županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i  
zaštitu okoliša  
Izdvojeno mjesto rada Novalja  
KLASA: UP/I-361-03/23-01/000091  
URBROJ: 2125-06-02/14-23-0014  
Novalja, 24.08.2023.

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Izdvojeno mjesto rada Novalja, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26, (nova adresa: Dalmatinska ulica 18), OIB 62485993187 po opunomoćeniku JOSIP PRCELA, HR-21240 Košute, Ulica put Prcele 8, OIB 82439997123, izdaje

## GRAĐEVINSKU DOZVOLU

- I. Dozvoljava se investitoru Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18, OIB 62485993187:

- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a skupine, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA JUŽNOG LUKOBRANA

na novoformiranoj građevnoj čestici 27987 (stari broj: dio k.č.1733/42, k.č. 1733/41, k.č. 27987) k.o. Novalja (u Novalji), u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake LOJPN - GP - JL, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Josip Prcela, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2951, a sadržava:

### MAPA 1

arhitektonski projekt arhitektonskog i krajobraznog uređenja površine zahvata, oznake AK-3-2021 od 10.2021. godine

- projektant: Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.; mr.sc., broj ovlaštenja A 2004
- projektantski ured: URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica Frane Petrića 4, OIB 52472680428

### MAPA 2

građevinski projekt konstrukcije, vodovodne, hidrantske mreže i odvodnje, oznake T.D. 799A/09/2021 od 10.2021. godine

- projektant: Josip Prcela, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2951
- projektantski ured: POMGRAD INŽENJERING d.o.o., HR-21000 Split, Stinice 26B, OIB 31765830203

### MAPA 3

građevinski projekt - geotehnički projekt, oznake T.D. 799B/09/2021 od 10.2021. godine

- projektant: Josip Prcela, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2951
- projektantski ured: POMGRAD INŽENJERING d.o.o., HR-21000 Split, Stinice 26B, OIB 31765830203

### MAPA 4

elektrotehnički projekt, oznake E-1483/1 od 10.2021. godine

- projektant: Ante Kraljević, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1744
- projektantski ured: ELEKTRO PROJEKTI I SUSTAVI d.o.o., HR-21000 Split, Istarska 3, OIB 97995893776,

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000091, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0014

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumiranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/eidas/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

1/4



ID: P20230413-1257348-Z01

te pripadajući elaborati:

- Elaborat zaštite na radu, zajedničke oznake: LOJN-GP, oznaka projekta: 74957-20-EZNR od listopada 2021. godine, projektant Denis Radić-Lima, dipl. ing.str., tvrtka „Alfa atest“ d.o.o., Split, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583
  - Elaborat zaštite od požara, zajedničke oznake: LOJN-GP, oznaka projekta: 74957-20-EZOP od listopada 2021. godine, projektant Denis Radić-Lima, dipl. ing.str., tvrtka „Alfa atest“ d.o.o., Split, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583
  - Geotehnički elaborat, oznaka projekta: R.N. 63115661-50/18 od prosinca 2018. godine, geotehničar: Ivica Samardžija, dipl. ing.građ., tvrtka Institut IGH d.d., Odjel za geotehniku, Regionalni centar Split, Split, Matice hrvatske 15, OIB: 79766124714
  - Maritima studija za luku otvorenu za javni promet Novalji – luka Jug, oznake T.D. 799C/09/2021 od listopada 2021. godine, projektant: Dalibor Cmac, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4292, projektantski ured: Pomgrad inženjering d.o.o., HR-21000 Split, Stinice 26B, OIB 31765830203
- II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
- III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

#### OBRAZLOŽENJE

Investitor Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18, OIB 62485993187 po opunomoćeniku JOSIP PRCELA, HR-21240 Košute, Ulica put Prcele 8, OIB 82439997123, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 13.04.2023. godine izdavanje građevinske dozvole za:

- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a skupine, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA JUŽNOG LUKOBRANA

na novoformiranoj građevnoj čestici 27987 (stari broj: dio k.č.1733/42, k.č. 1733/41, k.č. 27987) k.o. Novalja, iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložen je primjerak glavnog projekta u elektroničkom obliku iz točke I. izreke građevinske dozvole
- b) priložena su izvješća o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenih revidenata
- pisano izvješće o kontroli glavnog građevinskog projekta revidenta za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija, broj: S-812-12/1-1, izdano od strane ovlaštenog revidenta dr.sc. Neven Kuspilić, dipl.ing.građ., od 14.11.2022. godine
  - pisano izvješće o kontroli glavnog građevinskog projekta glede geotehničkog projekta broj: 110-K-81/22, izdano od strane ovlaštenog revidenta prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević, dipl.ing.građ., od 15.11.2022. godine
- c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
- d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Grad Novalja, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: 350-05/23-01/32, URBROJ: 2125-6-04-02/01-23-5 od 25.07.2023. godine**
  - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, HR-53000 Gospić, Lipovska 31

**KLASA:** UP/I-361-03/23-01/000091, **URBROJ:** 2125-06-02/14-23-0014  
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

2/4





ID: P20230413-1257348-Z01

- izdana potvrda glavnog projekta, **BROJ: 401900102/2039/23AB od 14.07.2023. godine**
  - KOMUNALIJE d.o.o., HR-53291 Novalja, Čiponjac jug 6
    - izdana potvrda glavnog projekta, **URBROJ: 545/23 od 14.07.2023. godine**
  - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Gospić, Odjel inspekcije, HR-53000 Gospić, Smiljansko Polje bb
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: 245-02/23-04/4318, URBROJ: 511-01-376-2-23-2 od 24.07.2023. godine**
  - Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću, HR-53000 Gospić, Budačka 12
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: 612-08/20-23/3355, URBROJ: 532-05-02-12/2-23-08 od 20.07.2023. godine**
  - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Senj, HR-53270 Senj, Obala kralja Zvonimira 12
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: UP/I-345-19/23-04/60, URBROJ: 530-04-6-2-23-2 od 27.07.2023. godine**
  - Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3
    - izdana potvrda glavnog projekta - (vodopravna potvrda Hrvatskih voda), **KLASA: 325-09/23-02/0002597, URBROJ: 374-3304-2-23-2 od 14.07.2023. godine**
  - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
    - izdana potvrda glavnog projekta - (potvrda usklađenosti glavnog projekta HAKOM), **KLASA: 361-03/23-02/9020, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 20.07.2023. godine**
- e) priložen je dokaz pravnog interesa
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Novalja te granice lučkog područja Novalja.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
- b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
  - Lokacijska dozvola, **KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009, od 19.05.2021. godine**, izdana od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije, Izdvojeno mjesto rada Novalja.
- d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
- e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
- f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu
- g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda
- h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
- i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv nije odazvala niti jedna stranka. Ovo rješenje dostavit će im se putem oglasne ploče i putem mrežne stranice ovog Upravnog odjela u trajanju od osam dana, sukladno članku 120. Zakona o gradnji.





ID: P20230413-1257348-Z01

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16 i 114/22).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I  
GRADITELJSTVO  
Jasmina Baričević, dipl.ing.građ.

#### DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
  - Lučka uprava  
HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18
  - JOSIP PRCELA - opunomoćenik  
HR-21240 Košute, Ulica put Prcele 8

#### NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
  - Grad Novalja, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa  
Trg dr. Franje Tuđmana 1, HR-53291 Novalja
  - Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv "Lika, Podvelebitsko primorje i Otoci"  
HR-53000 Gospić, Bužimska 10
  - PUK Gospić, Odjel za katastar nekretnina Gospić, Ispostava Novalja  
HR-53291 Novalja, Vodovodna 3
  - Ličko-senjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i turizam, Novalja  
HR-53291 Novalja, Trg Dr. Franje Tuđmana 1

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000091, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0014

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

4/4



ID: P20230413-1257348-Z01



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**Ličko-senjska županija**

**Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i  
zaštitu okoliša**

**Izdvojeno mjesto rada Novalja**

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000091

URBROJ: 2125-06-02/14-23-0016

Novalja, 18.09.2023.

## **POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA**

S danom 18.09.2023. godine izdano rješenje (Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000091, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0014 od 24.08.2023. godine) je postalo pravomoćno.

**VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I  
GRADITELJSTVO**

Jasmina Baričević, dipl.ing.građ.

### **NA ZNANJE:**

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
  - Lučka uprava  
HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26
  - JOSIP PRCELA - opunomoćenik  
HR-21240 Košute, ULICA PUT PRCELE 8

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000091, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0016

1/1

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



ID: P20230413-1257452-Z01



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Ličko-senjska županija**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i**  
**zaštitu okoliša**  
**Izdvojeno mjesto rada Novalja**

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000092  
URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013  
Novalja, 25.08.2023.

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Izdvojeno mjesto rada Novalja, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26, (nova adresa: Dalmatinska ulica 18), OIB 62485993187 po opunomoćeniku JOSIP PRCELA, HR-21240 Košute, Ulica put Prcele 8, OIB 82439997123, izdaje

## **GRAĐEVINSKU DOZVOLU**

- I. Dozvoljava se investitoru Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18, OIB 62485993187:
- rekonstrukciju građevine infrastrukture namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a skupine, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG – 1.DIO

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.13057 k.o. Novalja-nova (Novalja),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake LOJPN - GP - O1, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Josip Prcela, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2951, a sadržava:

### **MAPA 1**

**arhitektonski projekt arhitektonskog i krajobraznog uređenja površine zahvata,** oznake AK-4-2021 od 10.2021. godine

- projektant: Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.; mr.sc., broj ovlaštenja A 2004
- projektantski ured: URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica Frane Petrića 4, OIB 52472680428

### **MAPA 2**

**građevinski projekt konstrukcije, vodovodne, hidrantske mreže i odvodnje,** oznake T.D. 816A/09/2021 od 10.2021. godine

- projektant: Josip Prcela, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2951
- projektantski ured: POMGRAD INŽENJERING d.o.o., HR-21000 Split, Stinice 26B, OIB 31765830203

### **MAPA 3**

**građevinski projekt - geotehnički projekt,** oznake T.D. 816B/09/2021 od 10.2021. godine

- projektant: Josip Prcela, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2951
- projektantski ured: POMGRAD INŽENJERING d.o.o., HR-21000 Split, Stinice 26B, OIB 31765830203

### **MAPA 4**

**elektrotehnički projekt,** oznake E-1483/2 od 10.2021. godine

- projektant: Ante Kraljević, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1744
- projektantski ured: ELEKTRO PROJEKTI I SUSTAVI d.o.o., HR-21000 Split, Istarska 3, OIB 97995893776

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000092, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013

1/4

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



ID: P20230413-1257452-Z01

te pripadajući elaborati:

- Elaborat zaštite na radu, zajedničke oznake: LOJN-GP, oznaka projekta: 74957-20-EZNR od listopada 2021. godine, projektant Denis Radić-Lima, dipl. ing.str., tvrtka „Alfa atest“ d.o.o., Split, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583
- Elaborat zaštite od požara, zajedničke oznake: LOJN-GP, oznaka projekta: 74957-20-EZOP od listopada 2021. godine, projektant Denis Radić-Lima, dipl. ing.str., tvrtka „Alfa atest“ d.o.o., Split, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583
- Geotehnički elaborat, oznaka projekta: R.N. 63115661-50/18 od prosinca 2018. godine, geotehničar: Ivica Samardžija, dipl. ing.građ., tvrtka Institut IGH d.d., Odjel za geotehniku, Regionalni centar Split, Split, Matice hrvatske 15, OIB: 79766124714
- Maritimna studija za luku otvorenu za javni promet u Novalji – luka Jug, oznake T.D. 799C/09/2021 od listopada 2021. godine, projektant: Dalibor Crnac, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4292, projektantski ured: Pomgrad inženjering d.o.o., HR-21000 Split, Stinice 26B, OIB 31765830203

II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.

III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

### OBRAZLOŽENJE

Investitor Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18, OIB 62485993187 po opunomoćeniku JOSIP PRCELA, HR-21240 Košute, Ulica put Prcele 8, OIB 82439997123, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 13.04.2023. godine izdavanje građevinske dozvole za:

- rekonstrukciju građevine infrastrukture namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a skupine, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG – 1.DIO

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.13057 k.o. Novalja-nova (Novalja, iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priložen je primjerak glavnog projekta u elektroničkom obliku iz točke I. izreke građevinske dozvole

b) priložena su izvješća o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenih revidenata

- pisano izvješće o kontroli glavnog građevinskog projekta revidenta za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija, broj: S-812-12/2/1, izdano od strane ovlaštenog revidenta dr.sc. Neven Kuspilić, dipl.ing.građ., od 14.11.2022. godine
- pisano izvješće o kontroli glavnog građevinskog projekta glede geotehničkog projekta broj: 110-K-82/22, izdano od strane ovlaštenog revidenta prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević, dipl.ing.građ., od 15.11.2022. godine

c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje

d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

- Grad Novalja, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1
  - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: 350-05/23-01/33, URBROJ: 2125-6-04-02/01-23-5 od 27.07.2023. godine**
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, HR-53000 Gospić, Lipovska 31

**KLASA: UP/I-361-03/23-01/000092, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013**

2/4

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://signature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.





ID: P20230413-1257452-Z01

- izdana potvrda glavnog projekta, **BROJ: 401900102/2040/23AB od 14.07.2023. godine**
  - KOMUNALIJE d.o.o., HR-53291 Novalja, Čiponjac jug 6
    - izdana potvrda glavnog projekta, **URBROJ: 546/23 od 14.07.2023. godine**
  - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Gospić, Odjel inspekcije, HR-53000 Gospić, Smiljansko Polje bb
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: 245-02/23-04/4319, URBROJ: 511-01-376-2-23-2 od 24.07.2023. godine**
  - Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulture baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću, HR-53000 Gospić, Budačka 12
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: 612-08/20-23/3355, URBROJ: 532-05-02-12/2-23-09 od 20.07.2023. godine**
  - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Senj, HR-53270 Senj, Obala kralja Zvonimira 12
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: UP/I-345-19/23-04/61, URBROJ: 530-04-6-2-23-2 od 27.07.2023. godine**
  - Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3
    - izdana potvrda glavnog projekta - (vodopravna potvrda Hrvatskih voda), **KLASA: 325-09/23-02/0002596, URBROJ: 374-3304-2-23-2 od 14.07.2023. godine**
  - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
    - izdana potvrda glavnog projekta - (potvrda usklađenosti glavnog projekta HAKOM), **KLASA: 361-03/23-02/9024, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 21.07.2023. godine**
- e) priložen je dokaz pravnog interesa
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Novalja te granice lučkog područja Novalja.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
- b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
  - Lokacijska dozvola, **KLASA:UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009, od 19.05.2021. godine**, izdana poUpravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjska županije, Izdvojeno mjesto rada Novalja.
- d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
- e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
- f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu
- g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda
- h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
- i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv nije odazvala niti jedna stranka. Ovo rješenje dostavit će im se putem oglasne ploče i putem mrežne stranice ovog Upravnog odjela u trajanju od osam dana, sukladno članku 120. Zakona o gradnji.

**KLASA: UP/I-361-03/23-01/000092, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013**

3/4

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumiranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



ID: P20230413-1257452-Z01

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16 i 114/22).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I  
GRADITELJSTVO  
Jasmina Baričević, dipl.ing.građ.

#### DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
  - Lučka uprava  
HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18
  - JOSIP PRCELA - opunomoćenik  
HR-21240 Košute, Ulica put Prcele 8

#### NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
  - Grad Novalja, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa  
Trg dr. Franje Tuđmana 1, HR-53291 Novalja
  - Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv "Lika, Podvelebitsko primorje i Otoci"  
HR-53000 Gospić, Bužimska 10
  - PUK Gospić, Odjel za katastar nekretnina Gospić, Ispostava Novalja  
HR-53291 Novalja, Vodovodna 3
  - Ličko-senjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i turizam, Novalja  
HR-53291 Novalja, Trg Dr. Franje Tuđmana 1

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000092, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013

4/4

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



ID: P20230413-1257452-Z01



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ličko-senjska županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i  
zaštitu okoliša  
Izdvojeno mjesto rada Novalja

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000092  
URBROJ: 2125-06-02/14-23-0015  
Novalja, 18.09.2023.

### POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA

S danom 18.09.2023. godine izdano rješenje (Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000092, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013 od 25.08.2023. godine) je postalo pravomoćno.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I  
GRADITELJSTVO  
Jasmina Baričević, dipl.ing.građ.

#### NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
  - Lučka uprava  
HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26
  - JOSIP PRCELA - opunomoćenik  
HR-21240 Košute, ULICA PUT PRCELE 8

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000092, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0015

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

1/1





ID: P20230413-1257610-Z01



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Ličko-senjska županija**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i**  
**zaštitu okoliša**  
**Izdvojeno mjesto rada Novalja**

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000094  
URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013  
Novalja, 25.08.2023.

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Izdvojeno mjesto rada Novalja, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26, (nova adresa: Dalmatinska ulica 18), OIB 62485993187 po opunomoćeniku JOSIP PRCELA, HR-21240 Košute, Ulica put Prcele 8, OIB 82439997123, izdaje

## GRAĐEVINSKU DOZVOLU

- I. Dozvoljava se investitoru Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18, OIB 62485993187:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a skupine, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG - 2.DIO

na građevnoj čestici k.č. 27986, 1733/40, i dio k.č. 4841/2, k.o. Novalja (u Novalji),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake LOJPN - GP - O2, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Josip Prcela, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2951, a sadržava:

### MAPA 1

**arhitektonski projekt arhitektonskog i krajobraznog uređenja površine zahvata,** oznake AK-5-2021 od 10.2021. godine

- projektant: Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.; mr.sc., broj ovlaštenja A 2004
- projektantski ured: URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica Frane Petrića 4, OIB 52472680428

### MAPA 2

**građevinski projekt konstrukcije, vodovodne, hidrantske mreže i odvodnje,** oznake T.D. 817A/09/2021 od 10.2021. godine

- projektant: Josip Prcela, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2951
- projektantski ured: POMGRAD INŽENJERING d.o.o., HR-21000 Split, Stinice 26B, OIB 31765830203

### MAPA 3

**građevinski projekt - geotehnički projekt,** oznake T.D. 817B/09/2021 od 10.2021. godine

- projektant: Josip Prcela, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2951
- projektantski ured: POMGRAD INŽENJERING d.o.o., HR-21000 Split, Stinice 26B, OIB 31765830203

### MAPA 4

**elektrotehnički projekt,** oznake E-1483/3 od 10.2021. godine

- projektant: Ante Kraljević, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1744
- projektantski ured: ELEKTRO PROJEKTI I SUSTAVI d.o.o., HR-21000 Split, Istarska 3, OIB 97995893776

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000094, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

1/4





ID: P20230413-1257610-Z01

te pripadajući elaborati:

- Elaborat zaštite na radu, zajedničke oznake: LOJPN-GP, oznaka projekta: 74957-20-EZNR od listopada 2021. godine, projektant Denis Radić-Lima, dipl. ing.str., tvrtka „Alfa atest“ d.o.o., Split, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583
  - Elaborat zaštite od požara, zajedničke oznake: LOJPN-GP, oznaka projekta: 74957-20-EZOP od listopada 2021. godine, projektant Denis Radić-Lima, dipl. ing.str., tvrtka „Alfa atest“ d.o.o., Split, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583
  - Geotehnički elaborat, oznaka projekta: R.N. 63115661-50/18 od prosinca 2018. godine, geotehničar: Ivica Samardžija, dipl. ing.građ., tvrtka Institut IGH d.d., Odjel za geotehniku, Regionalni centar Split, Split, Matice hrvatske 15, OIB: 79766124714
  - Maritimna studija za luku otvorenu za javni promet Novalji – luka Jug, oznake T.D. 799C/09/2021 od listopada 2021. godine, projektant: Dalibor Crnac, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4292, projektantski ured: Pomgrad inženjering d.o.o., HR-21000 Split, Stinice 26B, OIB 31765830203
- II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
- III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

### OBRAZLOŽENJE

Investitor Lučka uprava, HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18, OIB 62485993187 po opunomoćeniku JOSIP PRCELA, HR-21240 Košute, Ulica put Prcele 8, OIB 82439997123, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 13.04.2023. godine izdavanje građevinske dozvole za:

- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a skupine, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG - 2.DIO

na građevnoj čestici k.č. 27986, 1733/40, i dio k.č. 4841/2, k.o. Novalja (u Novalji), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložen je primjerak glavnog projekta u elektroničkom obliku iz točke I. izreke građevinske dozvole
- b) priložena su izvješća o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenih revidenata
  - pisano izvješće o kontroli glavnog građevinskog projekta revidenta za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija, broj: S-812-12/3/1, izdano od strane ovlaštenog revidenta dr.sc. Neven Kuspilić, dipl.ing.građ., od 14.11.2022. godine
  - pisano izvješće o kontroli glavnog građevinskog projekta glede geotehničkog projekta broj: 110-K-83/22, izdano od strane ovlaštenog revidenta prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević, dipl.ing.građ., od 15.11.2022. godine
- c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
- d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
  - Grad Novalja, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: 350-05/23-01/34, URBROJ: 2125-6-04-02/01-23-5 od 27.07.2023. godine**
  - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, HR-53000 Gospić, Lipovska 31

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000094, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013

2/4

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



ID: P20230413-1257610-Z01

- izdana potvrda glavnog projekta, **URBROJ: 401900102/2041/23AB od 14.07.2023. godine**
  - **KOMUNALIJE d.o.o., HR-53291 Novalja, Čiponjac jug 6**
    - izdana potvrda glavnog projekta, **URBROJ: 550/23 od 17.07.2023. godine**
  - **Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Gospić, Odjel inspekcije, HR-53000 Gospić, Smiljansko Polje bb**
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: 245-02/23-04/4320, URBROJ: 511-01-376-2-23-2 od 24.07.2023. godine**
  - **Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću, HR-53000 Gospić, Budačka 12**
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: 612-08/20-23/3355, URBROJ: 532-05-02-12/2-23-10 od 20.07.2023. godine**
  - **Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Senj, HR-53270 Senj, Obala kralja Zvonimira 12**
    - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: UP/I-345-19/23-04/62, URBROJ: 530-04-6-2-23-2 od 27.07.2023. godine**
  - **Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3**
    - izdana potvrda glavnog projekta - (vodopravna potvrda Hrvatskih voda), **KLASA: 325-09/23-02/0002594, URBROJ: 374-3304-2-23-2 od 14.07.2023. godine**
  - **Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9**
    - izdana potvrda glavnog projekta - (potvrda usklađenosti glavnog projekta HAKOM), **KLASA: 361-03/23-02/9025, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 24.07.2023. godine**
- e) priložen je dokaz pravnog interesa
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Novalja te granice lučkog područja Novalja.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
- b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
  - Lokacijska dozvola, **KLASA:UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009, od 19.05.2021. godine, izdana poUpravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjska županije, Izdvojeno mjesto rada Novalja.**
- d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
- e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
- f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu
- g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda
- h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
- i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv nije odazvala niti jedna stranka. Ovo rješenje dostavit će im se putem oglasne ploče i putem mrežne stranice ovog Upravnog odjela u trajanju od osam dana, sukladno članku 120. Zakona o gradnji.

**KLASA: UP/I-361-03/23-01/000094, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013**

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

3/4



ID: P20230413-1257610-Z01

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16 i 114/22).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I  
GRADITELJSTVO  
Jasmina Baričević, dipl.ing.građ.

#### DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
  - Lučka uprava  
HR-53291 Novalja, Dalmatinska ulica 18
  - JOSIP PRCELA - opunomoćenik  
HR-21240 Košute, Ulica put Prcele 8

#### NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
  - Grad Novalja, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa  
Trg dr. Franje Tuđmana 1, HR-53291 Novalja
  - Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv "Lika, Podvelebitsko primorje i Otoci"  
HR-53000 Gospić, Bužimska 10
  - PUK Gospić, Odjel za katastar nekretnina Gospić, Ispostava Novalja  
HR-53291 Novalja, Vodovodna 3
  - Ličko-senjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i turizam, Novalja  
HR-53291 Novalja, Trg Dr. Franje Tuđmana 1

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000094, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013

4/4

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumiranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.





ID: P20230413-1257610-Z01



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**Ličko-senjska županija**

**Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i  
zaštitu okoliša**

**Izdvojeno mjesto rada Novalja**

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000094

URBROJ: 2125-06-02/14-23-0015

Novalja, 18.09.2023.

## **POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA**

S danom 18.09.2023. godine izdano rješenje (Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000094, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013 od 25.08.2023. godine) je postalo pravomoćno.

**VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I  
GRADITELJSTVO**

Jasmina Baričević, dipl.ing.građ.

### **NA ZNANJE:**

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
  - Lučka uprava  
HR-53291 Novalja, Zvonimirova Ul. 26
  - JOSIP PRCELA - opunomoćenik  
HR-21240 Košute, ULICA PUT PRCELE 8

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000094, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0015

1/1

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.





## II TEHNIČKI DIO

## 1. TEHNIČKI OPIS


## 1.1.UVOD

**Odlukom Investitora, ovim idejnim rješenjem je promjenjena faznost izvedbe rekonstrukcije dijela građevine u obuhvatu zahvata tj. dijela luke otvorenu za javni promet Novalja (2. faza radova) te se na tom dijelu zahvata neće planirati izvođenje objekta u funkciji luke otvorene za javni promet te stupne dizalice za dizanje i spuštanje brodica iz mora.**

Za zahvat: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA, je izdana lokacijska dozvola Klasa: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009, Novalja, 19.05.2021. ( pravomoćnost 08.07.2021.g. ) temeljem izrađenog idejnog projekta od tvrtke Zona 100 d.o.o. iz Zagreba, oznake LOJPN-IP/2021 od 2. 2021.g.

Prije izdavanja lokacijske dozvole, od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, proveden je postupak procjene utjecaj na okoliš te je donijeto rješenje da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i tim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša.

Navedeni zahvat nalazi se uz planiranu luku nautičkog turizma i novu gradsku rivu, te je temeljem Mišljenja ministarstva ( KLASA: 350-01/19-02/53, URBROJ: 531-06-1-19-2, Zagreb, 01.03.2019. ) zbog zajedničkog utjecaja planiranih zahvata na okoliš, proveden jedinstveni postupak procjene utjecaja na okoliš za sve zahvate s različitim namjenama i različitim investitorima. Zahvati obrađeni postupkom procjene utjecaja na okoliš su: 1. Izgradnja Luke nautičkog turizma Novalja, 2. Rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja –predmet ovog elaborata i 3. Dogradnja i uređenje gradske rive – Novalja.



Obuhvat zahvata jedinstvene lokacijske dozvole za Rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet Novalja proteže se uz Primorsku ulicu i južno od Ulice Plasica i Obale Petra Krešimira IV unutar lučkog područja.

Luka otvorena za javni promet dijeli se na dvije funkcionalne cjeline; Luku Sjever i Luku Jug.

Navedeni zahvat će se temeljem lokacijske dozvole, ostvariti faznom gradnjom.

Prikaz faznosti detaljnije je prikazan unutar grafičkog dijela ovog projekta.

Rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja planira se u fazama:

1. Faza rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana –Ribarska luka
- 2. Faza dogradnja obale Luke sjever**
3. Faza rekonstrukcija i dogradnja južnog lukobrana
4. Faza rekonstrukcija i dogradnja obale Luke Jug - 1. dio
5. Faza rekonstrukcija i dogradnja obale Luke Jug - 2. dio

Luka Sjever se formira nasipavanjem i izgradnjom nove obale. Površina obuhvata Luke Sjever iznosi cca 56.008 m<sup>2</sup>. Površina koja se nasipava iznosi cca 4.536 m<sup>2</sup>.

Površina obuhvata Luke Jug iznosi cca 173.348m<sup>2</sup>. Površina koja se nasipava iznosi cca 5.745m<sup>2</sup>.

Ukupno površina Luke otvorene za javni promet iznosi 229.356 m<sup>2</sup>, pri čemu je površina koja se nasipava ukupne površine 10.281m<sup>2</sup>.



Faze se mogu izvoditi neovisno jedna od druge tj. ne postoji planirani redoslijed izvođenja faza. Navedene faze ne uvjetuju slijed izgradnje odnosno slijed izdavanja građevinskih dozvola. Za svaku fazu ishoditi će se zasebna građevinska i uporabna dozvola.

Izmjena obuhvata lučkog područja definirana je Odlukom o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja na Skupštini Ličko - senjske županije, Klasa: 342-21/21-01/06 ; urbroj: 2125/1-01-21-3 od 15. lipnja 2021.g.

Za zahvat: **1. Faza rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana –Ribarska luka**, je izrađen glavni projekt te ishođena građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0016 od 31.03.2022. (pravomoćna 25.4.2022.).

Za zahvat: **REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA JUŽNOG LUKOBRANA**, je izrađen glavni projekt te ishođena građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/23-01/000091, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0014 od 24.08.2023. (pravomoćna 18.09.2023.).

Za zahvat: **REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG –1.DIO**, je izrađen glavni projekt te ishođena građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/23-01/000092, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013 od 25.08.2023. (pravomoćna 18.09.2023.).

Za zahvat: **REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG -2.DIO**, je izrađen glavni projekt te ishođena građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/23-01/000094, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013 od 25.08.2023. (pravomoćna 18.09.2023.).

Granice ukupnog obuhvata zahvata ovim projektom se ne mijenjaju u odnosu na lokacijsku dozvolu već se mijenja faznost izgradnje i granice faznosti gradnje 2. faze dogradnja obale Luke sjever gdje se ova faza dijeli na dva dijela gdje će veći dio ostati naziva 2. faza dogradnja obale luke Sjever, a uvodi se nova faza kao 6. faza dogradnja obale luke sjever – privezna i operativna obala.

U tehničkom dijelu rješenja izmjene su slijedeće:

- Mijenja se raspored i vrsta pontona za privez.
- Privezan i operativna obala 6. faze radova se planira bez stupne dizalice i bez izgradnje objekta Lučke uprave.

Izmjenom faznosti obuhvata zahvata, potrebno je ishoditi izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Ovo idejno rješenje će se priložiti uz zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela od nadležnog upravnog tijela.

Izmjena tehničkih rješenja zahvata ne utječu na utvrđene mjere zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša u postupku procjene utjecaj na okoliš.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

**KLASA:** UP/I-351-03/19-08/30

**URBROJ:** 517-03-1-1-19-20

Zagreb, 24. lipnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbe članka 89. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te na temelju odredbe članka 21. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, za procjenu utjecaja na okoliš Luke Novalja, Grad Novalja, Ličko-senjska županija, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Namjeravani zahvat – Luka Novalja, Grad Novalja, Ličko-senjska županija, temeljem studije o utjecaju na okoliš koju je izradio u rujnu 2019. godine, a dopunio u siječnju i svibnju 2020. godine ovlaštenik Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba – prihvatljiv je za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša (A) i provedbu programa praćenja stanja okoliša (B).**

**A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA**

**A.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM PRIPREME I IZGRADNJE**

**Opće mjere**

**• Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.1.1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem će biti prikazan način na koji su u Glavni projekt ugrađene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz ovog Rješenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje odgovarajućih stručnih poslova zaštite okoliša, u suradnji s projektantom.
- A.1.2. Gradilišta formirati na način da se ne poremete funkcije i povezanost okolnog prostora.
- A.1.3. Sve privremene objekte na gradilištu, skladištenje materijala, izgradnja krcališta, parkiranje građevinske operative i sl. organizirati unutar područja Luke Novalja odnosno pojedinih funkcionalnih cjelina.
- A.1.4. Prije početka građenja morski prostor ograditi signalnim bovama i propisanim zaštitnim oznakama, a gradilište na kopnenom dijelu ograditi ogradom i spriječiti nekontrolirane ulaske na gradilište.

Stranica 1 od 18

A.1.5. Prije početka izvođenja pomorskih građevina (lukobrana, gatova i ostalih dijelova obale) u suradnji s lučkom kapetanijom definirati proceduru ulazaka i izlazaka plovila odnosno definirati plovni put u akvatoriju Luke Novalja kao i režim rada luke općenito. Tijekom izvođenja radova definirati privremeno mjesto ukrcaja i plovne putove unutar Luke Novalja.

A.1.6. Definirati mjesta ukrcaja i iskrcaja strojeva i materijala kod izgradnje pomorskih građevina (lukobrana, gatova i ostalih dijelova obale) u morskom dijelu.

A.1.7. Tijekom gradnje je zabranjeno odlaganje građevinskog materijala u more.

A.1.8. Sav suvišni građevni materijal koji neće biti upotrijebljen u graditeljskim aktivnostima, mora biti privremeno skladišten na lokacijama predviđenim planom organizacije gradilišta.

A.1.9. Materijal iz iskopa koji se ne može koristiti za nasipavanje (maritimni nanosi, muljeviti materijal te zaglinjeni pijesak) predati ovlaštenoj osobi.

- **Sjeverni bazen i Južni bazen**

A.1.10. Definirati privremena privežišta za plovila koja će se morati preseliti tijekom izvođenja radova u pojedinim fazama izgradnje.

**Vode/more**

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

A.1.11. Svaka od (4) funkcionalne cjeline prije korištenja mora imati riješen sustav zbrinjavanja otpadnih voda na način da je priključen na sustav kanalizacije, s uređajem za pročišćavanje i podmorskim ispuštom „UPOV Vrtić“.

A.1.12. Na gradilištu nije dozvoljen mehanički servis strojeva niti skladištenje goriva i maziva.

A.1.13. Radove nasipavanja prilikom izgradnje izvoditi kamenom bez primjesa zemlje ili mulja.

A.1.14. Radove unutar pojedinih funkcionalnih cjelina izvoditi u kontinuitetu i po manjim sekcijama te završiti nasipavanje u što kraćem razdoblju.

A.1.15. Sve armiranobetonske elemente koji se mogu izvesti na kopnu izvan mjesta zahvata ugraditi kao gotove prefabrikate. Prilikom betoniranja u moru, pažljivo postaviti oplatu te spriječiti curenje betona u more.

A.1.16. Zabranjeno je korištenje eksploziva prilikom produbljivanja dna.

A.1.17. Zabranjeno je korištenje izolacijskih premaza i kemikalija koje otapanjem ispuštaju opasne tvari u more.

**Klimatske promjene**

*\*sve navedene kote su prikazane u odnosu na geodetsku nulu HVRS71 visinskog sustava, to su minimalne kote, a građevine mogu biti projektirane i više od navedenih minimalnih kota.*

- **Sjeverni bazen**

A.1.18. Visinu sjevernog lukobrana od razine mora projektirati na koti +1,00 m u dijelu komunalnih vezova, a u dijelu za pristajanje ribarskih brodova na koti +1,30 m.



A.1.19. Na mjestu odvajanja zaštitnih slojeva kamena i operativnih površina lukobrana ugraditi armiranobetonski parapetni zid do kote +2,70 m.

A.1.20. Priveznu obalu projektirati na koti + 1,00 m, a obalu s kamenim pokosom sa završnom kotom +0,40 m.

• **Južni bazen**

A.1.21. Visina glavnog južnog lukobrana od razine mora se projektirati na koti +1,50 m u dijelu komunalnih vezova, u dijelu za pristajanje brodova na koti +1,30 m.

A.1.22. Parapetni zid postaviti u središnji dio glavnog južnog lukobrana širine 0,50 m do kote +2,10 m.

A.1.23. Spojnu konstrukciju koja povezuje glavni južni lukobran i kopno izvesti na način da se prema Središnjem bazenu – luka nautičkog turizma izvede obala sa završnom kotom +0,40 m te da se obala prema jugoistočnoj strani izvede s rubom visine +1,00 m.

A.1.24. Postojeću kamenu poklopicu na priveznoj obali za pristajanje brodova izvesti s kotom na visini +1,20 m.

A.1.25. Spojnu obalu između obale za pristajanje brodova i postojeće obale uskladiti s postojećom obalom, obalnu konstrukciju izvesti promjenjive visine od +1,20 m do +0,75 m.

• **Središnji bazen – luka nautičkog turizma**

A.1.26. Visinu glavnog lukobrana od razine projektirati na koti +1,00 m na unutrašnjoj strani, na završetku lukobrana do kote +1,30 m i +1,50 m na završetku lukobrana.

A.1.27. Parapetni zid u središnjem zidu glavnog lukobranu luke nautičkog turizma projektirati na koti +2,60 m.

A.1.28. Spojne obale i konstrukcije te privezne obale projektirati na kotama od +1,00 m do +1,30 m.

A.1.29. Na vanjskoj strani izraditi uronjenu protuvalnu pregradu od armirano betonskih elemenata.

• **Novi gradski prostor**

A.1.30. Visinu obalnog pojasa projektirati na način da se integrira s gradskim prostorom, plato obalnog pojasa odvojiti visinskom razlikom (visine od +1,20 m do +0,75 m) u odnosu na područje Središnjeg bazena – luka nautičkog turizma.

**Krajobraz**

• **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

A.1.31. Izraditi projekt krajobraznog uređenja u sklopu kojeg koristiti domaće i udomaćene biljne svoje koje su karakteristične za mediteransko podneblje.

A.1.32. Projektom gradilišta odrediti mjesta za privremeno skladištenje građevinskog i drugog materijala.

A.1.33. Sve površine gradilišta i ostale zone privremenog utjecaja na kopnu nakon završetka radova sanirati i urediti cijeli prostor prema projektu krajobraznog uređenja.

### **Kulturno-povijesna baština**

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.1.34. Podmorska hidroarheološka istraživanja provesti prije početka građenja infrastrukture u podmorju luke. Istraživanja mora izvesti muzejska ustanova ili specijalizirana pravna osoba sa dopuštenjem za rad na kulturnim dobrima, sukladno propisima, a uz suglasnost i dopuštenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gospiću.
- A.1.35. Za sve zemljane radove na kopnu osigurati stalni arheološki nadzor zbog postojanja evidentiranih arheoloških lokaliteta u horizontu od prapovijesti do srednjeg vijeka.

### **Promet**

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline (osim za funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor)**

- A.1.36. Izraditi maritimne studije uz glavni projekt.
- A.1.37. Prije početka građenja izraditi Elaborat maritimne sigurnosti kojim će se definirati mjera maritimne sigurnosti te odrediti režimi plovidbe u neposrednoj blizini područja zahvata tijekom građenja unutar pojedinih funkcionalnih cjelina.
- A.1.38. Prije početka građenja izraditi Projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izgradnje zahvata pojedinih funkcionalnih cjelina sa ciljem regulacije priključenja na postojeći prometni sustav.
- A.1.39. Provesti mjere oglašavanja i označavanja zahvata na pojedinim funkcionalnim cjelinama tijekom građenja i osigurati unošenje područja zahvata na pomorske karte i ostale pomorske publikacije.
- A.1.40. Nakon završetka izvođenja radova svake od funkcionalnih cjelina, izvršiti službenu izmjeru dubina i drugih hidrografskih parametara.

### **Buka**

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.1.41. Pri obavljanju građevinskih radova dnevna dopuštena ekvivalentna razina buke tijekom dnevnog razdoblja (od 8 do 18 sati) ne smije prijeći vrijednost od 70 dB(A). Tijekom radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prijeći 50 dB(A).

### **Otpad**

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.1.42. Otpad razvrstavati na mjestu nastanka unutar pojedinih funkcionalnih cjelina, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete privremenog skladištenja te predati ovlaštenoj osobi.
- A.1.43. Tijekom gradnje zabranjeno je odlaganje otpada u more.
- A.1.44. Nakon završetka građenja morsko dno i priobalje očistiti od otpada.

- A.1.45. Sav suvišni građevni materijal koji neće biti upotrijebljen u graditeljskim aktivnostima, privremeno skladištiti na lokacijama predviđenim planom organizacije gradilišta, a građevni otpad predati ovlaštenoj osobi.

#### **Svjetlosno onečišćenje**

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.1.46. Rasvjetu projektirati sukladno propisu o svjetlosnom onečišćenju.

### **A.2. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM KORIŠTENJA**

#### **Opće mjere**

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.2.1. Punjenje plovila pogonskim gorivom dozvoliti samo na za to predviđenim mjestima na prostoru benzinske postaje.
- A.2.2. Spremnici za gorivo moraju biti dvostijenski, a prostor između stjenki mora biti ispunjen inertnim plinom dušikom ili zrakom za kontrolu nepropusnosti spremnika te sustavom za detekciju.

#### **Vode/more**

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.2.3. Oborinske vode s parkirališnih, cestovnih, manipulativnih površina i površine oko benzinske postaje upuštati preko upojnih bunara i separatora u more na način da se zadovolje propisane granične vrijednosti, a sa svih ostalih površina (pješačkih, javnih i krovnih površina) upuštati direktno ili preko sustava odvodnje u more.
- A.2.4. Na izlazu iz uređaja za pročišćavanje, kakvoća otpadnih voda mora zadovoljiti propisane granične vrijednosti.
- A.2.5. Sanitarne otpadne vode koje nastaju u sklopu sanitarnih čvorova smještenih na području Luke Novalja priključiti na sustav javne odvodnje otpadnih voda.
- A.2.6. Redovito kontrolirati i održavati sve dijelove sustava odvodnje.
- A.2.7. Redovito čistiti obalno područje od otpada.
- A.2.8. Održavati i čistiti sve površine luke (manipulativne, parkirališne, cestovne, pješačke, javne i ostale površine koje su unutar predviđenog zahvata).
- A.2.9. Omogućiti korisnicima luke pražnjenje fekalnih voda s plovila postavljanjem vodonepropusnih i kemijskih otpornih kontejnera s vidljivim natpisima o postojanju istih, te osigurati odvođenje putem ovlaštene osobe ili sadržaj istih dovesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda te ispuštati u sustav interne kanalizacije.
- A.2.10. Redovito održavati otvore pomorskih građevina kako ne bi došlo do smanjenja cirkulacije mora u akvatoriju luke.
- A.2.11. U Luci Novalja zabranjeno je pranje plovila.

Stranica 5 od 18

**Mjera pod rednim brojem A.2.8., 9., 10. i 11. ne odnose se na funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor.**

- **Sjeverni bazen**

A.2.12. Tehnološke otpadne vode koje nastaju u restoranu i kuhinji u sklopu ugostiteljskog objekta prije priključivanja na sustav javne odvodnje otpadnih voda pročititi na internim separatorima masti i ulja do propisanih graničnih vrijednosti.

**Promet**

- **Luka Novalja - provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline (osim za funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor)**

A.2.13. Redovito održavati plovne putove i objekte sigurnosti plovidbe.

**Buka**

- **Luka Novalja - provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

A.2.14. Ograničiti brzine kretanja vozila unutar Luke Novalja.

A.2.15. Zabranjeno je korištenje brodskih generatora dok su plovila na vezu, te ista priključiti na infrastrukturu same luke.

**Mjera pod rednim brojem A.2.15. ne provodi se za funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor.**

**Otpad**

- **Luka Novalja - provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline (osim za funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor)**

A.2.16. Prije početka korištenja, izraditi Plan za prihvata i rukovanje otpadom i ostacima tereta.

A.2.17. Postaviti vodonepropusne spremnike za odlaganje mineralnih ulja s brodova te osigurati propisno odvođenje i dispoziciju.

### **A.3. MJERE ZAŠTITE U SLUČAJU NEKONTROLIRANIH DOGAĐAJA**

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline (osim za funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor)**

A.3.1. U slučaju izlivanja goriva/maziva iz motora strojeva i/ili plovila na području Luke Novalja plivajućim branama spriječiti širenje mrlje i izvjestiti županijski centar 112. Za zaštitu od požara u daljnjim fazama projektiranja predvidjeti podzemne i nadzemne hidrante.

A.3.2. Izraditi Plan postupanja kod iznenadnog onečišćenja mora.

A.3.3. Kod onečišćenja mora s plovila primijeniti odredbe Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora u Ličko-senjskoj županiji i Plana postupanja kod iznenadnog onečišćenja mora, a u slučaju onečišćenja mora većih razmjera pozvati i EKO brodicu - čistač.



A.3.4. Svaka funkcionalna cjelina mora biti opskrbljena opremom za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora koje se moraju provoditi sa svrhom sprječavanja širenja onečišćenja izvan akvatorija i njegovog uklanjanja. Osigurati minimalno sljedeću opremu:

- plivajuće brane za opasavanje onečišćenja,
- adsorbirajući materijal,
- prazne posude za privremeno odlaganje sakupljenog materijala (bačve ili kontejner),
- sitni pribor – metalni lijevci, alat, samoljepive naljepnice,
- zaštitna sredstva (rukavice, odjeća),
- sredstva dojava (telefon, telefaks, mobilni telefon).

Mjesto za smještaj ove opreme mora biti označeno.

A.3.5. Izraditi Plan protupožarne zaštite.

## B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

B.1. Tijekom ljetnog razdoblja, unutar radnog vremena Luke Novalja provesti jednokratno mjerenje buke uz najbliži stambeni objekt. Prema potrebi provesti dodatne mjere zaštite.

- **Sjeverni bazen**

- na javnom prostoru nogostupa, južno od građevinske čestice stambenog objekta, Primorska 46, Novalja

- **Južni bazen**

- na javnom prostoru Trg Loža 1, Novalja

- **Središnji bazen – luka nautičkog turizma**

- na južnoj granici građevinske čestice stambenog objekta, Obala kneza Domagoja 7, Novalja
- na javnom prostoru kolnika, južno od građevinske čestice stambenog objekta, Primorska 25, Novalja

B.2. Provoditi program praćenja stanja morskih staništa s ciljem utvrđivanja prisutnosti stranih invazivnih vrsta na području svake funkcionalne jedinice zahvata (sjeverni, središnji, južni bazen). Prema potrebi provoditi nešteto uklanjanje uočenih invazivnih vrsta.

II. Nositelj zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, dužan je osigurati provedbu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, kako je to određeno ovim rješenjem.

III. Rezultate praćenja stanja okoliša nositelj zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, obavezan je dostavljati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na propisani način i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uređena dostava podataka u informacijski sustav.

IV. Nositelj zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata iz točke I. izreke ovog rješenja. O troškovima ovog postupka odlučit će se posebnim rješenjem koje prileži u spisu predmeta.

- V. Ovo rješenje prestaje važiti ako u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja nositelj zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovim rješenjem.
- VI. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
- VII. Sastavni dio ovog Rješenja je grafički prilog:
- Prilog 1. Pregledna situacija

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka (dalje u tekstu: nositelj zahvata) podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) putem opunomoćenika Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš Luke Novalja, Grad Novalja, Ličko-senjska županija. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloženi svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama članka 80. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (dalje u tekstu: Zakon) te članka 8. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), kao što su:

- Potvrda Sektora za lokacijske dozvole i investicije Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja (KLASA: 350-02/19-02/319; URBROJ: 531-06-2-1-1-19-2 od 16. kolovoza 2019. godine.)
- Rješenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstva (KLASA: UP/I-612-07/19-60/53; URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 2. kolovoza 2019. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- Studija o utjecaju na okoliš (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovlaštenik Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba (dalje u tekstu: ovlaštenik), kojem je Ministarstvo izdalo Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/105; URBROJ: 517-03-1-2-19-7 od 21. listopada 2019. godine). Studija je izrađena u rujnu 2019. godine, a dopunjena u siječnju i svibnju 2020. godine. Voditelj izrade Studije je mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 80. stavku 3. Zakona i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 11. listopada 2019. godine **Informacija o zahtjevu** za procjenu utjecaja na okoliš Luke Novalja, Grad Novalja, Ličko-senjska županija (KLASA: UP/I-351-03/19-08/30, URBROJ: 517-03-1-1-19-2 od 9. listopada 2019. godine).

**Odluka o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva** u postupku procjene utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je temeljem članka 87. stavaka 1., 4. i

Stranica 8 od 18

5. Zakona 24. listopada 2019. godine (KLASA: UP/I-351-03/19-08/30, URBROJ: 517-03-1-2-19-5).

Povjerenstvo je održalo dvije sjednice. Na **prvoj sjednici** održanoj 28. studenoga 2019. godine u Novalji, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija cjelovita i u svojim bitnim elementima stručno utemeljena i izrađena u skladu s propisima, te predložilo da se istu dopuni u skladu s primjedbama članova Povjerenstva i nakon dorade i suglasnosti članova uputi na javnu raspravu.

Ministarstvo je 3. veljače 2020. godine donijelo Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu (KLASA: UP/I 351-03/19-08/30; URBROJ: 517-03-1-2-20-12), a zamolbom za pravnu pomoć (KLASA: UP/I 351-03/19-08/30; URBROJ: 517-03-1-2-20-13 od 3. veljače 2020. godine) povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. **Javna rasprava** provedena je u skladu sa člankom 162. stavka 2. Zakona u razdoblju od 26. veljače do 26. ožujka 2020. godine u službenim prostorijama Grada Novalje. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom listu „Zadarski list“ te na oglasnim pločama i internetskim stranicama Grada Novalje i Ličko-senjske županije. U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje 12. ožujka 2020. godine s početkom u 11 sati u vijećnici Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja. Prema izvješću Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije o održanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/19-01/29; URBROJ: 2125/1-06-20-16 od 16. travnja 2020. godine), tijekom javnog uvida zaprimljeno je 9 primjedbi u Knjigu primjedbi i pet primjedbi na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. Tijekom javnog izlaganja predstavnici javnosti su iznijeli primjedbe na koje su Ovlaštenik i Nositelj zahvata dali usmeni odgovor.

Svih devet primjedbi u Knjigu primjedbi iznio je gospodin Nikola Škunca. Prve dvije primjedbe su djelomično prihvaćene te je temeljem njih Studija dopunjena rezultatima Geotehničkog elaborata - luka nautičkog turizma, luka otvorena za javni promet i sportska luka u sklopu Luke Novalja – O. Pag (R.N. 63115661 – 50/18, IGH, 2018.). Prva primjedba se odnosila na betoniranje obalnog ruba te sprečavanje otjecanja prirodnog sliva podzemnih voda u prostor luke Novalja, a druga na izgradnju dvije etaže podzemne garaže ispod razine mora gdje su izražena strujanja podzemnih voda. S obzirom da trenutno ne postoji sustav oborinske odvodnje unutar naselja Novalja postojećom projektom dokumentacijom planira se izgradnja sustava oborinske odvodnje kojim će se riješiti sva oborinska odvodnja za dio naselja (predio Gaj) uključujući i rješavanje bujičnih vodotoka koji postoje na području naselja te na lokaciji zahvata. U Studiji obrađene su podzemne vode. Također, Idejnom rješenju Luke Novalja prethodila je izrada Geotehničkog elaborata tijekom kojeg nisu detektirana strujanja podzemnih voda na lokaciji zahvata. Geotehnički istražni radovi su provedeni u tri faze tijekom kolovoza, listopada i studenoga 2018. godine. Treća primjedba se odnosila na nepotrebnost izgradnje dva objekta benzinskih pumpi u moru. S obzirom na to da se Idejnim rješenjem Luke Novalja, a sukladno Prostornom planu uređenja Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 21/07, 9/15, 22/16 i 15/18) i Urbanističkom planu uređenja luke Novalja („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 22/17) predviđa gradnja benzinske postaje sa svojom kopnenom i pomorskom građevinom koje su zajednički povezane u jednu opskrbnu cjelinu te s obzirom da je Studija procijenila utjecaj benzinske pumpe na okoliš kao prihvatljiv uz pridržavanje propisanih mjera zaštite okoliša, navedena primjedba se ne prihvaća. Ostale zaprimljene primjedbe se odnose na nepotrebnost gradnje objekata (zgrade lučke kapetanije i lučke uprave, sanitarnog bloka, zgrade mornara, zgrada marine) i nasipavanja morske obale. Navedene primjedbe se ne prihvaćaju jer se na području cijelog zahvata koji obuhvaća oko

349.524 m<sup>2</sup>, planira minimalna izgradnja građevina koje ukupno imaju oko 850 m<sup>2</sup> građevinske bruto površine (nadzemno), sve planirane građevine su prizemnice najveće visine 4 m. Za građevine se propisuje postizanje najvećih ekoloških i estetskih standarda u gradnji te one nikako neće narušiti prostor ni okoliš niti ga ekološki devastirati. Unutar Studije u poglavljima utjecaj tijekom izgradnje i korištenja zahvata (5.1.4. Krajobraz i 5.2.7. Krajobraz) procijenjena je značajnost utjecaja na krajobrazne karakteristike prostora. U navedenim poglavljima je zaključeno da će se opisanim pristupom stvoriti dodatna vrijednost prostora i mogućnost integriranja obalnog pojasa s gradskim tkivom s otvorenim javnim prostorima koji nisu ograđeni i dostupni su svima kako građanima tako i korisnicima luke otvorene za javni promet i luke nautičkog turizma. Također je zaključeno da će uz provedbu propisanih mjera zaštite okoliša dogradnjom, rekonstrukcijom i izgradnjom lukobrana te nasipavanjem postojeće obale nastati trajne pozitivne promjene u izgledu, načinu doživljavanja i korištenju obalnog područja Grada Novalje. Nadalje, unutar Studije obrađen je mogući utjecaj planiranog zahvata na sve sastavnice okoliša koji se odnose na nasipavanje, rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju te su s obzirom na procijenjeni mogući utjecaj propisane mjere zaštite okoliša. Primjedba koja se odnosila na zatrpavanje javnog pomorskog dobra te ekološko devastiranje uvale odnosno narušavanje ekološkog sustava akvatorija ne prihvaća se. Unutar poglavlja procjena utjecaja na morska staništa 5.1.2. Morska staništa i 5.2.2. Morska staništa procijenjena je značajnost utjecaja na evidentirana staništa uključujući i prisutne organizme unutar njih. U navedenom poglavlju je zaključeno da je utjecaj izgradnje zahvata na morsku obalu i staništa te zabilježene zaštićene svojte trajan i negativan, međutim sveukupna zatrpana površina navedenih staništa iznosi 3,45 ha, a s obzirom na postojeću rasprostranjenost tih biocenoza i zaštićenih vrsta na širem području kao i duž Jadrana taj se utjecaj ocjenjuje prihvatljivim. Tijekom trajanja Javne rasprave pet primjedbi je pristiglo na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. Četiri primjedbe je dao gospodin Eugen Dabo ispred GO HDZ. Primjedba koja se odnosila na obrazlaganje utjecaja na okoliš i maritimski prostor odnosno povećavanje broja komunalnih vezova u skučenom dijelu plitke uvale se ne prihvaća jer se Studijom analizirao utjecaj planiranog broja plovila na bazi ekvivalentne duljine od 12 m kako je planirano Urbanističkim planom uređenja luke Novalja, te je procijenjen mogući utjecaj na maritimni prostor i temeljem kojeg su propisane mjere zaštite okoliša. Primjedba koja se odnosila na neodgovarajuće prikazivanje odnosa kopnenog i morskog dijela te utjecaja na stanovništvo i mikroklimatske promjene također se ne prihvaća jer su navedene sastavnice i mogući utjecaj na njih obrađeni u Studiji te propisane mjere zaštite okoliša. Primjedba koja se odnosila na utjecaj na pomorsko dobro ne prihvaća se jer se Studijom procjenjuje mogući utjecaj na sastavnice okoliša, koje se nalaze na pomorskom dobru te je Studija procijenila utjecaj na stanje vodnih tijela, morska staništa, cirkulaciju mora i pomorski promet. Primjedba koja se odnosila na ne davanje kvalitetnih odgovora o utjecaju na morske organizme koji žive na području luke Novalja, a čija bi staništa bila nepovratno uništena s naglaskom na staništa zaštićenih vrsta koja borave na području luke Novalja (periska) se ne prihvaća. Studija je u sklopu terenskih istraživanja sagledala prisutna staništa na području luke te je evidentirana prisutnost periske kao i drugih zaštićenih organizama. Pregledom prisutnih staništa na dva transektu utvrđene su pojedinačne jedinke zaštićenih školjkaša (dvije jedinke *Pinne rudis* na transektu TR 1 i jedna iščupana jedinka periske te jedna živa jedinka na transektu TR 2). Broj zatečenih jedinki na transektima na prostoru budućeg zahvata nije značajan, odnosno nije zabilježen veći broj primjeraka za koje bi se moglo tvrditi da je prisutna brojna populacija periske, pa shodno tome nisu propisivane dodatne mjere zaštite. Unutar poglavlja procjena utjecaja na morska staništa 5.1.2. Morska staništa i 5.2.2. Morska staništa procijenjena je značajnost utjecaja na evidentirana staništa uključujući i prisutne organizme unutar njih. U



navedenom poglavlju je zaključeno da je utjecaj izgradnje zahvata na morsku obalu i staništa te zabilježene zaštićene svojite trajan i negativan, međutim sveukupna zatrpna površina navedenih staništa je relativno mala s obzirom na postojeću rasprostranjenost tih biocenoza i zaštićenih vrsta na širem području kao i duž Jadrana te se utjecaj ocjenjuje prihvatljivim. Primjedba Lučke uprave Novalja se odnosila na kapacitet luke odnosno broj komunalnih i nautičkih vezova, tj. smanjenje broja komunalnih vezova uz istodobno povećanje nautičkih vezova te da bi Studija trebala analizirati utjecaj na okoliš za oko 950 vezova, umjesto u Studiji obrađenih 602 veza, nakon čega bi se trebalo utvrditi utječe li navedeno na izvedene zaključke iz Studije. Primjedba nije prihvaćena s obzirom na to da je Urbanističkim planom uređenja luke Novalja planiran broj plovila na bazi ekvivalentne duljine od 12 m te će Lučkoj upravi stajati na raspolaganju veći broj nego li je to u Urbanističkom planu uređenja luke Novalja iskazano (brodice lokalnog stanovništva prosječne duljine ispod 8 m). Također, izgradnjom luke nautičkog turizma znatan broj turističkih plovila koja su sada u luci otvorenoj za javni promet će svoje mjesto naći u akvatoriju luke nautičkog turizma.

Povjerenstvo je na **drugoj sjednici** održanoj 21. svibnja 2020. godine u Zagrebu razmotrilo primjedbe zaprimljene tijekom provedene javne rasprave te u skladu s člancima 14. i 16. Uredbe donijelo Mišljenje o prihvatljivosti zahvata kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za okoliš, predložilo mjere zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša.

**Prihvatljivost zahvata obrazložena je na sljedeći način:**

*Ukupna površina obuhvata zahvata iznosi oko 349.500 m<sup>2</sup>, od čega se oko 19.500 m<sup>2</sup> odnosi na kopneni dio. Obuhvat zahvata podijeljen je u četiri funkcionalne cjeline: luka otvorna za javni promet - Sjeverni bazen i Južni bazen, luka posebne namjene – Središnji bazen-luka nautičkog turizma i obalno i kontaktno područje – Novi gradski prostor.*

*U morskom dijelu Sjevernog bazena planira se rekonstrukcija s dogradnjom sjevernog lukobrana ukupne površine oko 4.651 m<sup>2</sup> te nasipavanje mora uz k.č. 954 k.o. Novalja površine oko 3.781 m<sup>2</sup>. Sjeverni bazen će sadržavati sjeverni lukobran ukupne duljine 260 m s priveznom obalom na unutrašnjoj strani i priveznom obalom duljine 44 m u korijenu lukobrana, obalu s kamenim pokosom duljine 101 m, priveznu obalu s rampom za izvlačenje manjih plovila duljine 55 m te tri plivajuća gata s pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem s obale.*

*U morskom dijelu Južnog bazena planira se izgradnja glavnog južnog lukobrana površine oko 2.096 m<sup>2</sup> te rekonstrukcija postojećeg lukobrana u novu spojnu obalu s izgradnjom novih propusta u površini od oko 2.292 m<sup>2</sup>, što zajedno čini oko 4.389 m<sup>2</sup>. Također se planira i nasipavanje dijela obale uz postojeću obalu uz k.č. 334/1 k.o. Novalja Nova u površini od oko 3.621 m<sup>2</sup>. Južni bazen će sadržavati glavni južni lukobran ukupne duljine oko 134 m, s priveznom obalom na vanjskoj i unutarnjoj strani, spojnu obalu u duljini 215 m koja povezuje kopnene površine i glavni južni lukobran, priveznu obalu u duljini 155 m koja je predviđena za pristajanje izletničkih brodova duljine 35- 40 m te spojnu obalu ukupne duljine 73 m između obale za izletničke brodove i postojeće obale na jugoistočnoj strani zahvata. Predviđena su dva plivajuća gata s pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem s obale i jedan plivajući gat za hidroavion s pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem s obale ukupne duljine 30 m. Planira se i uklanjanje dijela postojećeg lukobrana površine od oko 135 m<sup>2</sup>.*

*U morskom dijelu Središnjeg bazena-luke nautičkog turizma, planira se izgradnja glavnog lukobrana sa spojnom obalom površine oko 5.298 m<sup>2</sup> te izvedba nove obale uz Novi gradski prostor i postojeći južni lukobran u površini od oko 3.100 m<sup>2</sup>, što ukupno iznosi oko 8.397 m<sup>2</sup>. Također, planira se nasipavanje dijela obale uz postojeću obalu i k.č. 954 k.o.*

Novalja u površini od oko 11.800 m<sup>2</sup> te uklanjanje postojećeg malog lukobrana površine oko 553 m<sup>2</sup> tj. u morskom dijelu Novog gradskog prostora planira se nasipavanje dijela obale uz postojeću obalu i k.č. 1733/22 i 1733/35 k.o. Novalja u površini od oko 3.437 m<sup>2</sup>. Ukupno se planira povećanje kopnenog dijela za oko 34.171 m<sup>2</sup>.

U okviru zahvata obuhvaćeno je i kopneno uređenje s novim prometnim rješenjem. Unutar Sjevernog bazena predviđena je ribarska luka s 40 ribarskih vezova te luka otvorena za javni promet s 95 vezova. Unutar Južnog bazena predviđeno je ukupno 109 vezova, dok je unutar luke nautičkog turizma ukupno predviđeno 358 vezova za plovila veličine od 10 do 50 m. Ukupan broj planiranih parkirališnih mjesta (PM) iznosi 436 (luka otvorena za javni promet – sjeverni bazen 118 PM-a, luka nautičkog turizma 108 PM-a u podzemnoj garaži, 113 PM-a na krovu garaže i 39 PM-a na glavnom lukobranu te novi gradski prostor – 48 PM-a).

Kopneni dio luke nautičkog turizma obuhvaća i izgradnju glavne zgrade, zgrade podzemne garaže s parkiralištem na krovu, zgrade sanitarnog bloka te benzinsku postaju. Novi gradski dio predviđa reorganizaciju postojećeg parkirališta, uklanjanje benzinske pumpe i nasipavanje mora do područja zahvata luke nautičkog turizma.

Procijenjena ukupna količina materijala (maritimni nanosi, muljeviti materijal, zaglinjeni pijesak, kameni materijal, te hridi/stijene) nastala tijekom iskopa unutar obuhvata zahvata iznosi oko 46.000 m<sup>3</sup>, od čega je iskoristivo oko 29.000 m<sup>3</sup> za daljnju uporabu (kameni materijal i stijene/hridi) što je oko 20 % potrebne količine (143.000 m<sup>3</sup>). Ostatak kamenog materijala za potrebe izgradnje Luke Novalja pribavit će se iz najbližih kamenoloma, Zaglava i Široki Čelac. Dio podmorskog iskopa lošeg nosivog materijala (maritimni nanosi, muljeviti materijal te zaglinjeni pijesak) procijenjene ukupne količine oko 17.000 m<sup>3</sup> zbrinut će se putem ovlaštene osobe.

#### Utjecaji zahvata na okoliš tijekom pripreme i korištenja

Luka Novalja podijeljena je u četiri funkcionalne cjeline: Sjeverni bazen, Južni bazen, Središnji bazen-luka nautičkog turizma i Novi gradski prostor. Svaka funkcionalna cjelina može se izvesti zasebno s ciljem da može funkcionirati kao zasebna cjelina zadovoljavajući funkcionalne i prostorno-organizacijske uvjete. Granice funkcionalnih cjelina određene su načelno. Utjecaj na sastavnice okoliša razmatran je integralno za sve cjeline, jer je u slučaju izgradnje i korištenja zahvata u cijelosti (izgrađene sve funkcionalne cjeline) kumulativni utjecaj na sve sastavnice okoliša veći nego što bi bio u slučaju izgradnje pojedinih cjelina samostalno i u različitim kombinacijama.

Nakon izgradnje, tijekom korištenja utjecaj na **prostor** - namjenu korištenja prostora Luke Novalja bit će pozitivan, a očitovat će se novim funkcionalnim karakteristikama i organizacijom prostora koja će omogućiti povezivanje otoka s kopnom (i drugim otocima). Ujedno će se dobiti kvalitetnija i bolja ponuda Luke Novalja u smislu prihvata većeg broja plovila, organizacije prihvata plovila, mogućnost prihvata „cruisera“ i ostalih većih ili manjih plovila te reorganizacija komunalnih vezova. Realizacijom zahvata doći će otvaranja dodatnih ponuda odnosno integracije gradskog tkiva s obalom i morem, uredit će se obala i formirati javni prostor uz more, ostvarit će se različite lučke funkcije (linijski brodovi, komunalni vezovi, ribarski vezovi i ostali vezovi). Sve navedeno otvorit će nove razvojne mogućnosti što će se ujedno odraziti i na ostale aktivnosti koje se kroz turizam dalje unapređuju, kultura, ugostiteljstvo, marketing, trgovina i sl.

Što se tiče utjecaja na **more**, izvođenjem radova doći će do zamućenja stupca morskog vode ograničenog na trajanje izgradnje. Strujanje će odnijeti većinu tako podignutog sedimenta. Utjecaj na morsko dno će biti negativan i trajan s obzirom da će se zahvatom trajno nasuti oko 54.065 m<sup>2</sup> površineorskog dna, što u odnosu na postojeću površinu kopnenog dijela (19.894

m<sup>2</sup>) iznosi povećanje od 34.171 m<sup>2</sup> na uštrb morskog dijela. Poštivanjem propisanih mjera zaštite okoliša utjecaj se smanjuje na prihvatljivu razinu. Nadalje, pomoću numeričkih modela i simulacija analizirano je vrijeme zadržavanja mora unutar akvatorija Luke Novalja. U slučaju faznosti izgradnje lučkih bazena neće doći do značajnijeg utjecaja na cirkulaciju mora. U situaciji da se ne izvede Središnji bazen-luka nautičkog turizma, a postojeći lukobrani idu na planiranu rekonstrukciju i dogradnju (sjeverni lukobran) odnosno rekonstrukciju i izgradnju (južni lukobran) doći će do poboljšanja cirkulacije mora u odnosu na postojeće stanje. Rekonstrukcijom postojećih lukobrana i dodavanjem propusta luka će se otvoriti, te će se poboljšati cirkulacija između sadašnjeg bazena i otvorenog mora, čime se i srednje vrijeme zadržavanja smanjuje. Dodavanje dodatnih propusta u bilo kojoj varijanti izgradnje pozitivno utječe na cirkulaciju i prostrujenost mora. U slučaju izgradnje i realizacije samo Središnjeg bazena-luke nautičkog turizma unutar postojeće situacije, također neće doći do značajnijeg utjecaja na cirkulaciju mora. U tom slučaju se rekonstruira južni lukobran iz sadašnjeg nepropusnog u propusni, čime se, uz činjenicu da je glavni lukobran propustan, poboljšava izmjena mora između središnjeg i južnog bazena u odnosu na sadašnje stanje. U ovom slučaju sjeverni lukobran ostaje nepropusan, no kraći nego u planiranom stanju, pa uz izgradnju središnjeg propusnog lukobrana neće doći do značajnijeg utjecaja na cirkulaciju mora u sjevernom bazenu. Realizacijom zahvata dinamika izmjene mora na promatranom području poboljšat će se u odnosu na postojeće stanje, očekuje se poboljšanje od 39.3 % - pretpostavljen najgori scenarij (prisutne samo plimne struje – bez vjetra i termohaline cirkulacije).

Tijekom korištenja odvodnja krovnih voda ispuštat će se u more. Oborinske vode sa zauljenih asfaltiranih prometnih površina i parkirališta, se prije ispuštanja u more predviđaju pročistiti u separatoru ulja. Oborinske vode se prikupljaju cestovnim slivnicima i sistemom vodonepropusnih kanala. Sanitarne otpadne vode se u konačnici sistemom kanala odvođe do okna za uzimanje uzoraka i zatim priključuju na gradski kolektor javne odvodnje. Analizirani sedimenti s područja Novalje mogu se zbog niskih koncentracija olova, cinka i bakra u odnosu na referentne koncentracije istih smatrati neopterećenima, odnosno neonečišćenima. Analizom distribucije bakra u moru, nakon otpuštanja bakra iz antivegetativnih premaza s brodice u postojećoj luci Novalja i Luci Novalja nakon zahvata, pokazuje da će koncentracije otopljenog bakra u moru biti prihvatljive ili blago povišene odnosu na one koje odgovaraju neonečišćenim područjima na Jadranu. S obzirom na ograničenja modela (zanemareni procesi vezani za promjene koncentracije bakra u sedimentu) u stvarnosti će ove koncentracije biti manje od dobivenih modelom. Na osnovi prethodno navedenog može se zaključiti da zahvat neće imati značajan utjecaj na priobalno vodno tijelo HR-O422 dio Kvarnerića i dio Velebitskog kanala i kakvoću mora.

Zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže, te neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže temeljem Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I 612-07/19-60/53, URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 2. kolovoza 2019. godine).

Vezano za **biološku raznolikost**, na području zahvata prisutna su staništa G.3.2.2. Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka, G.3.2.2. Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka (G.3.2.2.1. Asocijacija s vrstom *Cymodocea nodosa*), G. 3.5.1. Biocenoza naselja vrste *Posidonia oceanica* kao i antropogena staništa F.5.1.2.1. Izgrađene i konstruirane obale, G.2.5. Antropogena staništa u mediolitoralnoj, G.3.8.2.1. Zajednice infralitoralne betoniranih i izgrađenih obala (luke, lučice, brodogradilišta) i ostalih konstrukcija u moru. Prilikom izgradnje i postavljanjem gatova zatrpao/zasjenit će se sljedeća staništa: antropogena staništa morske obale (biocenoze supralitoralne, gornjih i donjih stijena mediolitoralne), biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka, asocijacija s vrstom *Cymodocea nodosa* te manje naselje morske

cvjetnice *Posidonia oceanica*. Utjecaj izgradnje zahvata na morsku obalu i staništa te zabilježene zaštićene svojte je trajan i negativan, međutim sveukupna zatrpana površina navedenih staništa je relativno mala (3,35 ha asocijacija s vrstom *Cymodocea nodosa* i 0,1 ha naselja *Posidonia*) s obzirom na postojeću rasprostranjenost tih biocenoza i zaštićenih svojti na širem području kao i duž Jadrana taj se utjecaj ocjenjuje prihvatljivim. Po završetku radova očekuje se ponovno naseljavanje/obnavljanje bentoskih zajednica na novo izgrađenoj obali i na dnu unutar obuhvata zahvata. Na mjestima povećanog zasjenjenja unutar novog akvatorija Luke Novalja (npr. mjesta priveza brodova) doći će do izostanka algi i cvjetnica. S obzirom na relativno malu površinu koja će biti pod ovim utjecajem, utjecaj je ocijenjen kao prihvatljiv. Na novim izgrađenim površinama uronjenima u more (obalni zidovi lukobrana i piloti) tijekom vremena razvit će se F.5.1.2. Zajednice morske obale na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka kao i G.2.5.2. Zajednice mediolitorala na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka i G.3.8.2.1. Zajednice infralitorala betoniranih i izgrađenih obala (luke, lučice, brodograđilišta) i ostalih konstrukcija u moru. S obzirom na povećanje pomorskog prometa koje će nastati uslijed izgradnje pomorske infrastrukture, postoji mogućnost potencijalnog širenja stranih invazivnih vrsta na području luke. Propisan je program praćenja stanja morskih staništa i uz njegovu provedbu smanjit će se rizik unosa stranih/invazivnih vrsta putem pomorskog prometa na području zahvata.

Utjecaj **klimatskih promjena** na zahvat je sagledan kroz ocjenu ranjivosti zahvata na klimatske promjene. Materijalna dobra na lokaciji zahvata ranjiva su na eventualno povećanje maksimalne brzine vjetra, povišenje razine mora, nevremena, plavljenje morem. Antropogeni doprinos klimatskim promjenama prvenstveno se manifestira kroz emisije stakleničkih plinova u atmosferu. Promatrani zahvat u fazi korištenja neće direktno generirati stakleničke plinove pa sam zahvat u fazi korištenja neće imati ni utjecaja na klimatske promjene. Iz procjene utjecaja proizuše su mjere zaštite od klimatskih promjena kojima se propisuju visine lukobrana, gutova i obalnog zida s obzirom na povećanje srednje razine mora duž istočne obale Jadrana te s obzirom na učestalija nevremena i plavljenje mora.

Predmetni zahvat pripada tipu **krajobraza** pod obalni i maritimno-litoralni pojas jugozapadno orijentiranog dijela obale, koji radi svojih prirodnih vrijednosti (zaštićenosti od bure i kvalitete obale) predstavlja razvojno interesantno područje otoka Paga. Izgradnjom zahvata doći će do narušavanja postojeće ravnoteže krajobraznih struktura te promjene u vizualnoj percepciji krajobraza. Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati privremeni negativni vizualni efekt zbog prisutnosti građevinske mehanizacije, opreme i materijala na području gdje se izvode radovi. Dogradnjom, rekonstrukcijom i izgradnjom lukobrana te nasipavanjem postojeće obale uzrokovat će se trajne pozitivne promjene u izgledu, načinu doživljavanja i korištenju obalnog područja Grada Novalje..

Vezano za utjecaj na **kulturno-povijesnu baštinu**, kopneni dio Luke Novalja graniči sa povijesnom cjelinom Arheološke zone Novalja te sa pojedinačnim kulturnim dobrom - Antički vodovod „Talijanova buža“. Navedena kulturna cjelina i pojedinačno dobro nisu izravno ugroženi izgradnjom Luke Novalja, ali je s obzirom na njihovu udaljenost (kontaktna zona) pri izvođenju zemljanih radova na kopnu propisana mjera osiguranja stalnog arheološkog nadzora zbog postojanja evidentiranih arheoloških lokaliteta u horizontu od prapovijesti do srednjeg vijeka na prostoru Luke Novalja. Najveći mogući utjecaj izgradnje Luke Novalja vezan je uz morski dio te je propisana mjera da se prije izvođenja radova izgradnje infrastrukture u podmorju Luke Novalja moraju provesti podmorska hidroarheološka istraživanja. Nakon izgradnje i tijekom korištenja Luke Novalja javlja se pozitivan utjecaj na elemente kulturno-povijesne baštine jer se korištenjem prostora, povećanjem broja gostiju i putnika daje na značaju i objektima kulturno-povijesne baštine koji se nalaze u neposrednoj blizini.



Tijekom korištenja Luke Novalja nastajat će **otpad** koji se može svrstati u grupu „Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva“, grupu „Otpadna ambalaža; apsorbenzi, tkanine za brisanje, filteri materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način“ i grupu „Komunalni otpad“. Sav nastali otpad će se predavati na propisani način ovlaštenoj osobi.

Tijekom izgradnje Luke Novalja povećat će se gustoća **prometa** i dodatno opteretiti prometnice koje vode do planiranog zahvata. Doći će do povećanja frekvencije osobnih vozila, teških vozila za dovoz strojeva, opreme i građevinskog materijala te odvoz otpada, i ostalih vozila koja će prometovati prema i od gradilišta te su moguća dodatna opterećenja postojeće prometne mreže (posebice Primorske ulice i Ulice braće Radić) i poteškoće u nesmetanom odvijanju prometa. Stoga tijekom gradnje za lokalno stanovništvo može doći do otežanog pristupa i prometovanja postojećim prometnicama. Također se predviđa i korištenje morskih plovih putova za dovoz materijala morem, koji bi mogao utjecati na promet plovila lokalnog stanovništva. Međutim, budući da će ovakva situacija biti prisutna smo tijekom gradnje zahvata i izvan turističke sezone, negativan utjecaj na **promet** će biti kratkotrajan. Pravilnom signalizacijom i definiranjem ograničenja na kopnenim i morskim putovima unutar obuhvata zahvata i funkcionalnih cjelina gdje će se odvijati transport strojeva, opreme i materijala do gradilišta, osigurat će se optimalni uvjeti odvijanja prometa kako se ne bi stvorile poteškoće za lokalno stanovništvo. Preko novoplaniranog glavnog lukobrana luke nautičkog turizma i postojećih lukobrana predviđa se manje kolno prometno opterećenje za vozila korisnika luke, hitna i interventna vozila te vozila opskrbe. S obzirom na postojeće stanje predviđeno je povećanje cestovnog prometa od 10% na mjesnim prometnicama s obzirom na dogradnju Luke Novalja. Uz povećanje cestovnog prometa tijekom turističke sezone doći će i do povećanja pomorskog prometa tijekom turističke sezone. Budući da je Novalja već sada turističko mjesto, lokalno stanovništvo naviknuto je na povećanu gustoću prometa te fluktuaciju vozila, brodova i ljudi tijekom ljetnog razdoblja.

Tijekom izgradnje Luke Novalja doći će do emitiranja dodatne **buke** u okolišu kao posljedica građevinskih radova. Budući da je emisija ove buke privremenog karaktera njen utjecaj se ne procjenjuje kao značajan. Novi zvučni izvori u Luci Novalja tijekom korištenja bit će promet internom prometnicom, manevriranje na parkirališnim površinama i buka od manevriranja motornim čamcima i jahtama u luci. Proračuni su pokazali da će imisijske razine buke isključivo od rada novoplanirane Luke Novalja na svim lokacijama (Primorska 46, Trg Loža 1, Obala kneza Domagoja 7 i Primorska 25) ostati unutar dozvoljenih graničnih vrijednosti, a isto će se osigurati provođenjem propisanog programa praćenja.

U sklopu zahvata predviđeno je produbljivanje morskog dna iskopom. Ukupna količina materijala od **iskopa** (maritimni nanosi, muljeviti materijal, zaglinjeni pijesak, kameni materijal te hridi/stijene) unutar obuhvata zahvata iznositi će oko 46.000 m<sup>3</sup>, od čega će oko 29.000 m<sup>3</sup> biti iskoristivo za daljnju uporabu (kameni materijal i stijene/hridi) što je oko 20% potrebne količine (oko 143.000 m<sup>3</sup>), a ostatak koji neće biti iskoristiv (oko 17.000 m<sup>3</sup>) zbrinut će se putem ovlaštene osobe sukladno propisima. Ostatak kamenog materijala za potrebe izgradnje Luke Novalja bit će pribavljen iz najbližih kamenoloma, Zaglava i Široki Čelac.

S obzirom na to da se zahvat Luke Novalja planira u naseljenom području, procijenjeno je da neće značajnije pridonijeti **svjetlosnom opterećenju** uz primjenu zakonskih odredbi i mjera.

Kod **određivanja mjera (A)**, što ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se pridržavalo i načela predostrožnosti navedenih u članku 10. Zakona, koji nalaže da se razmotre i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onečišćenja okoliša utvrđene propisima i odgovarajućim aktom.



- **Opće mjere** zaštite tijekom pripreme i izgradnje propisane su u skladu s člankom 69. stavkom 2. točkom 9., te člancima 132., 133., člancima 8. - 17., 106., 110., 133. - 135., 150. - 152. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), člankom 40. stavkom 2. točkom 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), člankom 54. stavkom 1. točkom 8., člankom 84. stavkom 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i odredbom članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12 i 7/17). Opće mjere zaštite tijekom korištenja propisane su u skladu s Uredbom o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama („Narodne novine“, broj 44/16 i 107/19).
- Mjere zaštite **voda/mora** tijekom pripreme i izgradnje propisane su u skladu s člancima 36.-37., 46.-50, 56.-58., 70., 73.-74. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19), člancima 4. i 7.-14. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20), Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda („Narodne novine“, broj 9/20), Pomorskim zakonikom („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom („Narodne novine“, broj 79/13, 140/14 i 57/15), Uredbom o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke („Narodne novine“, broj 110/04), člancima 4. i 52. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te člancima 10. i 25. Zakona o zaštiti okoliša. Mjere zaštite voda/mora tijekom korištenja propisane su u skladu s člankom 50. Zakona o vodama, člancima 4. - 14., te Tablicom 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.
- Mjere zaštite od **klimatskih promjena** propisane su u skladu sa smjernicama za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene, EK, 2013; Smjernice za uključivanje klimatskih promjena i bioraznolikosti u procjene utjecaja na okoliš, EK, 2013.
- Mjere zaštite **krajobraza** propisane su u skladu s člankom 69. Zakona o gradnji, te člankom 4. i 7. Zakona o zaštiti prirode.
- Mjere zaštite **kulturne baštine** propisane su u skladu s člancima 45. i 46. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20).
- Mjere zaštite za cestovni **promet** tijekom pripreme i izgradnje propisane su u skladu s člankom 5. Pravilnika o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“, broj 140/13), člancima 23. i 24. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i člancima 5.-8. Pravilnika o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste („Narodne novine“ broj 53/02 i 20/17). Mjere zaštite za pomorski promet propisane su u skladu sa Zakonom o hidrografskoj djelatnosti

Stranica 16 od 18

(„Narodne novine“ broj 68/98, 110/98, 163/03 i 71/14.), Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom („Narodne novine“, broj 79/13, 140/14 i 57/15), Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora („Narodne novine“, broj 92/08).

- Mjere zaštite od **buke** propisane su u skladu s člancima 3.-6. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), člancima 6.- 8. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke („Narodne novine“, broj 75/09, 60/16 i 117/18), člancima 2., 5. i 12. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04) s ciljem utvrđivanja mogućih razina buke većih od dopuštenih i poduzimanja dodatnih mjera kako bi se ista dovela u propisane granice.
- Mjere zaštite od **otpada** tijekom pripreme i izgradnje propisane su u skladu s člankom 33. Zakona o zaštiti okoliša, te člancima 1.-9., 12., 44., 45., 47., 54., 57. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), a tijekom korištenja u skladu s člancima 1.-9., 12., 44., 45., 47., 54., 57. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te sukladno članku 62. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 90/05, 10/08, 127/10, 80/12 i 7/17).
- Mjere zaštite od **svjetlosnog onečišćenja** tijekom pripreme i izgradnje propisane su u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, broj 14/19).
- Mjere zaštite u slučaju **izvanrednih događaja** propisane su u skladu s člankom 3. točkom 8. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke, člankom 81. Zakona o vodama, člancima 8.-10. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), te Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Planom intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora u Ličko-senjskoj županiji.
- Ostale mjere zaštite okoliša u skladu su s pravilima struke i stručne prakse, te rada Povjerenstva, a određene su s ciljem ublažavanja u predmetnoj Studiji prepoznatih utjecaja.

Nositelja zahvata se člankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na **praćenje stanja okoliša (B)** posredstvom stručnih i za to ovlaštenih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode očevidnike, te dostavljaju podatke nadležnim tijelima, a obavezan je sukladno članku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva za praćenje stanja okoliša.

- Program praćenja razine **buke** propisan je sukladno Zakonu o zaštiti od buke, a način praćenja propisan je člankom 2. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.
- Program praćenja stanja **morskih staništa** propisan je sukladno Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima („Narodne novine“, broj 15/18 i 14/19).

Sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe, prije donošenja rješenja nacrt rješenja je stavljen na uvid javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 16. lipnja 2020. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Obveza nositelja zahvata pod točkom II. ovog Rješenja proizlazi iz odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, kojim je utvrđeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoliš pri planiranju i izvođenju zahvata moraju primjenjivati utvrđene mjere zaštite okoliša.

Točka III. izreke ovog rješenja utemeljenja je na odredbama članka 142. stavka 2. Zakona.

Prema odredbi članka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš (točka IV. ovog rješenja).

Rok važenja ovog rješenja propisan je u skladu s člankom 92. stavkom 1. Zakona, dok je mogućnost produženja važenja ovog rješenja propisana u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona (točka V. ovog rješenja).

Obveza objave ovog rješenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona (točka VI. ovog rješenja).

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, Rijeka, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



#### **DOSTAVITI:**

1. Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka (**R! s povratnicom!**)

#### **NA ZNANJE:**

1. Državni inspektorat, inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva 29, Zagreb
2. Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Frane Petrića 4, 10000 Zagreb

## 1.2.POSTOJEĆE STANJE

Na dijelu obalnog pojasa Grada Novalja definiranom u Urbanističkim planom uređenja luke Novalja kao luka otvorena za javni promet sadašnje stanje obalnih konstrukcija obuhvaća dvije cjeline i to:

A/ dio luke na sjeverozapadnoj strani koji uključuje lukobranski objekt u duljini cca 180,0m sa priveznom obalom na unutrašnjoj strani i obalni zid paralelno sa pružanjem obalnog pojasa u duljini cca 21,0+179,0=cca 200,0 m.

B/ dio luke na jugoistočnoj strani koji uključuje lukobranski objekt u duljini cca 210,0m sa priveznom obalom na jugoistočnoj strani i obalni zid paralelno sa pružanjem obalnog pojasa u duljini cca 103,0+20,0+50,0+38,5+67,4=cca 278,90 m.

Obalni zid na lukobranu je temeljem na kamenom nasipu na koti cca -1,50 m do -2,20 m.

Postojeća privezna obala paralelno sa pružanjem obalnog pojasa u duljini cca 278,90 m izlomljenog je oblika sa glavnom operativnom obalom u duljini 50,35m temeljena na kamenom nasipu na koti cca -3,80 m i razinom obalnog zida na koti +1,10 m do +1,20m. Ostali dijelovi obalnog zida su pliće temeljeni tj. na koti -1,0m do -2,0m. U zaleđu obalnog zida planrano je uređenje s šetnicom.

Za zahvat: 1. FAZA REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SJEVERNOG LUKOBRANA – RIBARSKA LUKA, je izrađen glavni projekt te ishođena građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0016 od 31.03.2022. (pravomoćna 25.4.2022.), te su izvedeni radovi i ishođena privremena uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/23-01/000122, URBROJ: 2125-06-02/16-24-0008, od 03.01.2024. (pravomoćna 3.01.2024.).

Za zahvat: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA JUŽNOG LUKOBRANA, je izrađen glavni projekt te ishođena građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/23-01/000091, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0014 od 24.08.2023. (pravomoćna 18.09.2023.). Radovi nisu započeti.

Za zahvat: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG –1.DIO, je izrađen glavni projekt te ishođena građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/23-01/000092, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013 od 25.08.2023. (pravomoćna 18.09.2023.). Radovi nisu započeti.

Za zahvat: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG -2.DIO, je izrađen glavni projekt te ishođena građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/23-01/000094, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013 od 25.08.2023. (pravomoćna 18.09.2023.). Radovi nisu započeti.

Rekonstrukcija Primorske ulice na sjevernoj strani obuhvata zahvata se također izvodila u proteklom razdoblju i u fazi je ishođenje uporabne dozvole.

Za izradu tehničkog rješenja je korištena je geodetska podloga iz idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole te nova situacija stvarnog stanja područja zahvata izrađena od GEON MJERENJA d.o.o. iz Novalje.



### 1.3. OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA - PLANIRANA FAZNOST ZAHVATA

Predmet Idejnog rješenja je izmjena faznosti gradnje rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja, u svrhu izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Navedeni zahvat planira se ostvariti faznom gradnjom (sukladno čl.3 Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 67/23). Prikaz faznosti detaljnije je prikazan unutar grafičkog dijela ovog projekta.

**Rekonstrukcija i dogradnja Luke otvorene za javni promet Novalja planira se u fazama:**

- 1. Faza rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana –Ribarska luka**
- 2. Faza dogradnja obale Luke sjever - 1. dio**
- 3. Faza rekonstrukcija i dogradnja južnog lukobrana**
- 4. Faza rekonstrukcija i dogradnja obale Luke Jug - 1. dio**
- 5. Faza rekonstrukcija i dogradnja obale Luke Jug - 2. dio**
- 6. Faza dogradnja obale Luke sjever – 2. dio, privezna i operativna obala.**

Faze se mogu izvoditi neovisno jedna od druge tj. ne postoji planirani redoslijed izvođenja faza osim što je 6. faza ovisna o prethodnoj izgradnji 2. faze.

Navedene faze ne uvjetuju slijed izgradnje odnosno slijed izdavanja građevinskih dozvola, osim što 6. faza mora biti izvedena nakon izgradnje 2. faze.

Za svaku fazu ishoditi će se zasebna građevinska i uporabna dozvola.

**Predmet ovog idejnog rješenja je prikaz zahvata faze 2 i faze 6 dok se ostale faze ne mijenjaju i dijelom su izvedene (faza 1) ili su u pripremi izvođenja sa ishodenim građevinskim dozvolama (faze 3, 4 i 5).**

#### **2. Faza dogradnja obale Luke sjever – 1. dio**

Izgradnja 2. Faze se sastoji od:

**a) obalne građevine** – podrazumijeva nasipavanje i dogradnju postojeće obale – sastoji se od slijedećih sastavnih dijelova:

- dio privezne obale „L-A“ u duljini 22,26 na rubnom dijelu, uz korijen glavnog lukobrana
- obala s kamenim pokosom „L-B“ u duljini 105,41 m
- privezna obala „L-C1“ u duljini 17,40 m
- Plivajući gat „L-D“ sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-B“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 12,20m (ukupno 4 kom) i širine 2,40m , ukupne duljine 48,87 m.
- Plivajući gat „L-E“ sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-B“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 12,20m (ukupno 7 kom) i širine 2,40m , ukupne duljine 85,61 m.
- Plivajući gat „L-F“ sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-B“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 12,20m (ukupno 7 kom) i širine 2,40m , ukupne duljine 85,61 m, te okomito postavljeni valobranski plivajući elementi na glavi gata s pojedinačnim elementima duljine 19,90m, ukupne duljine 59,88m. Jedan valobranski plivajući element, na rubnom istočnom dijelu, će se postaviti privremeno do izgradnje LNT-marine.

**b) krajobraznog uređenja** –podrazumijeva krajobrazno uređenje obalnog dijela

Za navedenu fazu predviđa se parcelacija tj. od dijela sadašnjeg mora se formira nova čestica – čestica obale 2. Faza Luke sjever, 1. dio.

Smještaj svih građevina prikazan je u situacijskom nacrtu.

Unutar luke otvorene za javni promet Luka sjever, 2. faza planirano je 112 vezova i 5 sezonskih vezova, na vanjskoj strani valobrana, sve za plovila duljine do 10 metara.

| KATEG.<br>VEZA | DULJINA<br>PLOVILA ( m ) | VELIČINA<br>VEZA (m) | BROJ<br>KOM | ZASTUP.<br>(%) |
|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| I              | -8 m                     | 10,0 x 3,00 m        | 28          | 25,00          |
| II             | 8 - 10 m                 | 12,0 x 4,00 m        | 84          | 75,00          |
| SVEUKUPNO:     |                          |                      | 112         | 100,00         |

LJETNI-SEZONSKI VEZ

|    |          |               |   |      |
|----|----------|---------------|---|------|
| II | 8 - 10 m | 12,0 x 4,00 m | 5 | 4,46 |
|----|----------|---------------|---|------|

**6. Faza dogradnja obale Luke sjever- 2. dio**

Izgradnja 6. faze se sastoji od:

**a) obalne građevine** – podrazumijeva nasipavanje i dogradnju postojeće obale – sastoji se od slijedećih sastavnih dijelova:

- privezna obala „L-C2“ u duljini 38,80 m kao privezne i operativna obala sa platoom zaobalnih površina u funkciji luke.
- potporni obalni zidovi, prema budućoj LNT-marini u duljini  $17,42+7,74+25,66+1,0=51,82\text{m}$  koji se izvode u funkciji osiguranja platoa.

Za navedenu fazu predviđa se parcelacija tj. od dijela mora se formira nova čestica – čestica obale 6. Faza Luke sjever.

Smještaj svih građevina prikazan je u situacijskom nacrtu.

#### 1.4. OPIS LOKACIJSKIH UVJETA ZA ZAHVAT U PROSTORU


Područje zahvata se ne mijenja u odnosu na lokacijsku dozvolu.

Ukupna površina obuhvata zahvata: 229.356 m<sup>2</sup>.

Površina obuhvata Luke Sjever iznosi cca 56.008 m<sup>2</sup>.

Površina obuhvata Luke Jug iznosi cca 173.348 m<sup>2</sup>.

Za potrebe zahvata na izvedbi 2. i 6. faze formirati će se dvije nove čestice od postojećeg dijela mora. Parcelacija i površine čestice vidljive su u grafičkom prikazu.



## 1.5. OCJENA USKLAĐENOSTI PLANIRANOG ZAHVATA U PROSTORU S PROSTORNIM PLANOM

Ovaj projekt izrađen je u skladu s:

- Prostornim planom Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 16/02, 17/02 – ispravak, 19/02 – ispravak, 24/02, 3/05, 3/06, 15/06 – pročišćeni tekst, 19/07, 13/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 19/11, 4/15, 7/15 – pročišćeni tekst, 6/16, 15/16 – pročišćeni tekst, 9/17 – pročišćeni tekst i 29/17 – ispravak)
- Prostornim planom uređenja Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 21/07, 9/15, 22/16, 15/18, 18/20)
- Urbanističkim planom uređenja Luke Novalja („Županijski glasnik“ broj 22/17, 19/20)

**Prema stupnju složenosti ovaj zahvat se svrstava u skupinu 2.a** -građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

## 1.6. NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA ZAHVATA NA JAVNOPROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Pristup do Luke sjever – 2.faza ostvaren je preko postojeće prometnice već izrađene 1. faze na zapadnoj strani te preko prometnice parkirališta već izrađene Primorske ulice sa istočne strane, sve prema važećem UPU.

Pristup do Luke sjever – 6.faza ostvariti će se preko prethodno izrađene 2. faze.

Postojeće prometnice će omogućiti pristup vozila i pješaka do luke otvorene za javni promet.

Hidrantski cjevovod i opskrbi cjevovod se priključuju na postojeći vodovodni priključak Ø 100 mm u rubnom dijelu luke već izrađene 1. faze.

Sustav se opskrbljuje odgovarajućom opremom (ventili) koja se nalazi u šahtovima kao i hidrantima u skladu sa protupožarnim uvjetima.

Kako nije predviđeno zadržavanje vozila na dijelu šetnice 2. faze, sva oborinska voda se površinski odvodi direktno u more.

Na dijelu platoa iza operativne obale ( 6 faza izvođenja luke) oborinska kanalizacija će se izvesti na način da će se na tom dijelu izvesti sustav odvodnje oborinskih voda. Prije ispusta u more je predviđena ugradnja i separatora zauljenih voda tako da se sva prikupljena oborinska voda sa platoa pročišćava od eventualnih onečišćenja prije ispuštanja u more.

Niskonaponska mreža unutar obuhvata sadrži niskonaponske podzemne kabele 0,4 kV i samostojeće kableske razvodne ormare, koji se vežu na SPMO1-1 i SPMO2-2 izvedenih u 1. fazi.

U blizini obuhvata 2. faze i 6. faze, odnosno u 1. fazi izvođenja luke, postoji izgrađena TK kableska kanalizacija s raspoređenim kablskom zdencima i omogućeno je povezivanje novih planiranih sadržaja na postojeću telekomunikacijsku infrastrukturu.

## 1.7. POMORSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI LUKE.

Predmet ovog idejnog rješenja je prikaz zahvata faze 2 i faze 6 dok se ostale faze ne mijenjaju i dijelom su izvedene (faza 1) ili su u pripremi izvođenja sa ishođenim građevinskim dozvolama (faze 3, 4 i 5).

### 2. Faza dogradnja obale Luke sjever – 1. dio

Privezna obala „L-A“ u duljini 23,06 m na rubnom dijelu, prema izvedenoj obali uz korijen glavnog lukobrana, će se izvesti kao nova privezna obala temeljena na koti -3,00 m i s rubom visine +1,30 m. Obala se pruža približno paralelno sa postojećom obalom na udaljenost 9,5m do 10,5 m. Za potrebe dubine temeljenja zida te za privez plovila izvršiti će se iskop postojećeg terena odnosno produbljenje dna, većim dijelom u čvrstoj stijeni, jer je debljina aluvijalnog nasipa do 0,20 m.

Podmorski obalni zid se izvodi kao gravitacijski masivni obalni u širini 2,40 m temeljen na stijeni, korištenjem montažnih sandučastih a.b. elemenata. Ispod montažnih arm.bet. elemenata predviđena je ugradnja vreća od suhog betona na kojima se niveliraju a.b. elementi na potrebnu dubinu, te se uz postavljanje oplata na udaljenosti 30 cm i nadvišenjem 30 cm vrši podbetoniranje i ispuna betoniranjem na licu mjesta kontraktor metodom.

Iza zida je predviđena rasteretna prizma od kamena te opći kameni nasip.

Nadmorski armirano-betonski zid će se izvesti betoniranjem na licu mjesta u širini 1,20 m.

Obala će se opremiti i ormarićima s instalacijama vode i struje.

Rub obalnog zida će se izvesti ugradnjom kamene poklopnice, dok će se zaobalna površina tj. šetnica izvesti sa završnom kamenom oblogom debljine 6,0 cm.

Obala je opremljena bitvicama za privez nosivosti 50kN, na razmaku cca 3,0m.

Obala s kamenim pokosom „L-B“ u duljini 105,41 m izvodi se približno paralelno sa postojećom obalom na udaljenost cca 12,5 m.

Budući je na ovom dijelu luke predviđena izvedba 3 plivajuća gata koji se pružaju okomiti na ovu obalu, ona se ne izvodi kao privezna obala, već se izvodi nadmorski a.betonski rubni zidić temeljen na kamenom nasipu. Kameni nasip se izvodi sa oblogom od kamenih blokova „rip-rap“ mase 10-100 kg, debljine sloja 100 cm, s pokosom u nagibu 1:1,5 i sa završnom kotom na +0,40 m. Nadmorski armirano-betonski zid će se izvesti betoniranjem na licu mjesta u širini 1,20 m. Rub obalnog zida će se izvesti ugradnjom kamene poklopnice.

Na tri lokacije se izvode utvrđice za oslonac pristupnih mostića do plivajućih gatova, kao i za učvršćenje tj vezu gata. Utvrđice su temeljene kao i postojeći rubni zid na temeljnom kamenometu tlocrtnih dimenzija 2,40x2,75 m, od betona C 30/37, a međusobna veza u svrhu zajedničkog djelovanja na preuzimanju sila od gata, naročito od horizontalne sile, izvodi se ankerima-armaturom koja je usidrena u podmorski dio utvrđice-naglavnice. Samo učvršćenje tj. veza plivajuće konstrukcije gata sa nadmorskim dijelom utvrđice, izvesti će se anker vijcima koji se postavljaju u fazi betoniranja.

Privezna obala „L-C“ u duljini 17,40+23,04 m će se izvesti kao nova privezna obala temeljena na koti -3,00 m na čvrstoj stijeni sve s rubom visine +1,30 m.

Izvršiti će se iskop postojećeg terena odnosno produbljenje dna, većim dijelom u čvrstoj stijeni, jer je debljina aluvijalnog nasipa do 0,20 m.

Podmorski obalni zid se izvodi kao gravitacijski masivni obalni u širini 2,40 m temeljen na stijeni, korištenjem montažnih sandučastih a.b. elemenata. Ispod montažnih arm.bet. elemenata predviđena je ugradnja vreća od suhog betona na kojima se niveliraju a.b. elementi na potrebnu dubinu, te se uz postavljanje oplata na udaljenosti 30 cm i nadvišenjem 30 cm vrši podbetoniranje i ispuna betoniranjem na licu mjesta kontraktor metodom.

Nadmorski armirano-betonski zid će se izvesti betoniranjem na licu mjesta u širini 1,20 m.



Obala će se opremiti i ormarićima s instalacijama vode i struje.  
Rub obalnog zida će se izvesti ugradnjom kamene poklopnice.  
Obala je opremljena bitvicama za privez nosivosti 50kN, na razmaku cca 3,0m.

#### Plivajući gatovi „L-D“ do „L-F“

Plivajući gat „L-D“ sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-B“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 12,20m (ukupno 4 kom) i širine 2,40m, ukupne duljine 48,87 m.

Plivajući gat „L-E“ sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-B“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 12,20m (ukupno 7 kom) i širine 2,40m, ukupne duljine 85,61 m.

Plivajući gat „L-F“ sa pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem sa obale „L-B“. Pojedinačni pontonski elementi su duljine 12,20m (ukupno 7 kom) i širine 2,40m, ukupne duljine 85,61 m, te okomito postavljeni valobranski plivajući elementi na glavi gata s pojedinačnim elementima duljine 19,90m, ukupne duljine 59,88m. Jedan valobranski plivajući element, na rubnom istočnom dijelu, će se postaviti privremeno do izgradnje LNT-marine.

Plutajući elementi su izrađeni od armiranog betona ojačanog plastičnim vlaknima. Jezgra pontona je ekspanzirani polistiren gustoće 15-17 kg/m<sup>3</sup>. Čelična armatura je pocinčana vrućom galvanizacijom.

Cjelokupno tehničko rješenje plivajućih gatova-pontona izrađeno je na način da su se koristile karakteristike elemenata gatova tvrtke „Marinetek“ iz Šibenika, u suradnji s njihovim stručnjacima i sistemima kakvi su primjenjeni u marinama diljem sredozemlja. Ovo ne znači da u toku gradnje nije moguće i korištenje elemenata drugog proizvođača.

U svakom slučaju postavljanje pontonskih gatova spada pod odredbe Pomorskog zakonika u našoj zemlji, te sukladno tome gatovi i elementi gatova moraju zadovoljiti sve uvjete iz tog zakona da bi se dobila uporabna dozvola za korištenje.

Na mjestima na dijelu lukobrana gdje je spoj gatova sa obalom, izvršiti će se ugradnja spojnih elemenata za pristup i ukrućivanje pontonskih elemenata gatova. Samo učvršćenje tj. veza plivajuće konstrukcije gata sa nadmorskim dijelom obalnog zida, izvesti će se anker vijcima koji se postavljaju u fazi betoniranja.

Gatovi koji se formiraju spajanjem pojedinih plutajućih sekcija (pontona), osim na obalnom zidu, su neovisnim sidrenim sustavom učvršćeni na predviđenu lokaciju. Sidreni sustav gatova se sastoji od lančаницe i betonskih sidara položenih na morsko dno. Dubina sidrenja je 3 do 6,5 m.

Gatovi su ukriženim lančanicama privezani na obalni zid i omogućen je prijelaz mostićem L=6,0m i širine 1,20 m. Masa pojedinog sidrenog bloka sidrenog sustava gatova iznosi  $G_{\text{sidra}} = 5 \text{ t}$ , a lančаницe sidrenih linija gata su kalibra 22 mm. Sidrene linije su postavljene pod kutem od 45° na uzdužnu os gata.

Na elementima gatova je predviđen prostor za prolaz instalacija vode i struje te su planirani na svakom spojnem mjestu na lukobranu okna s poklopcem za instalacije.

Pribor za privezivanje plovila: bitvice od inoxa na razmaku od 3,00 m.

Gatovi će se opremiti i ormarićima s instalacijama vode i struje. Prikaz instalacija je u grafičkom ovom projektu.

Na vrhu svakog gata je predviđena ugradnja ormarića s priborom za gašenje požara i oznakom gata te bijelog oborenog svjetla.

## 6. Faza dogradnja obale Luke sjever- 2. dio

a) Privezna i operativna obala „L-C“ u duljini 38,80 m jednim dijelom će se izvesti kao nova privezna obala temeljena na koti -3,00 m na čvrstoj stijeni, a drugim dijelom na temeljnom kamenometu na koti -3,20 m, sve s rubom visine +1,30 m.

Za prvi dio obale u duljini 10,0m koja će se izvesti kao nova privezna obala temeljena na koti -3,00 m, izvršiti će se iskop postojećeg terena odnosno produbljenje dna, većim dijelom u čvrstoj stijeni, jer je debljina aluvijalnog nasipa do 0,20 m.

Podmorski obalni zid se izvodi kao gravitacijski masivni obalni u širini 2,40 m temeljen na stijeni, korištenjem montažnih sandučastih a.b. elemenata. Ispod montažnih arm.bet. elemenata predviđena je ugradnja vreća od suhog betona na kojima se niveliraju a.b. elementi na potrebnu dubinu, te se uz postavljanje oplata na udaljenosti 30 cm i nadvišenjem 30 cm vrši podbetoniranje i ispuna betoniranjem na licu mjesta kontraktor metodom.

Drugi dio u duljini 28,80 m, će se izvesti kao obala temeljena na koti -3,20m, a za potrebe dubine temeljenja zida izvršiti će se iskop postojećeg terena do čvrste stijene, u šljunku ili pijesku. Podmorski obalni zid se izvodi kao gravitacijski masivni obalni u širini 2,40 m na temeljnom kamenometu mase 0,1-100 kg, korištenjem montažnih sandučastih a.b. elemenata i ispuna betoniranih na licu mjesta kontraktor metodom. Za izravnavajući sloj ispod montažnih arm.bet. elemenata predviđen je sloj tucanika deblj. 20 cm. Prije montaže elemenata obalnog zida potrebno je izvršiti predopterećenje temeljnog kamenometa obalnog podmorskog zida s geodetskim praćenjem toka slijeganja.

Na dijelu temeljenja na temeljnom kamenometu, kao zaštita protiv isisavanja tucanika, predviđena je postava betonskih ploča deblj. 20 cm i zaštitnog kamenometa tj. rip-rap mase kamena 10-100 kg. Na mjestima gdje nije moguće ugraditi montažni element izvesti će se betoniranje "na licu mjesta". Iza zida je predviđena rasteretna prizma od kamena te opći kameni nasip.

Nadmorski armirano-betonski zid će se izvesti betoniranjem na licu mjesta u širini 1,20 m.

Obala će se opremiti i ormarićima s instalacijama vode i struje.

Rub obalnog zida će se izvesti ugradnjom kamene poklopnice.

Obala je opremeljena bitvicama za privez nosivosti 50kN, na razmaku cca 3,0m.

Na granici prema budućoj LNT-marini isvesti će se potporni obalni zidovi, u duljini  $17,42+7,74+25,66+1,0=51,82\text{m}$  koji se izvode u funkciji osiguranja platoa sa objektom u funkciji luke.

Potporni obalni zidovi će se izvesti kao obala temeljena na koti -3,80 m ili - 3,00 m, izvršiti će se iskop postojećeg terena odnosno produbljenje dna, većim dijelom u čvrstoj stijeni, jer je debljina aluvijalnog nasipa do 0,20 m.

Podmorski obalni zid se izvodi kao gravitacijski masivni obalni u širini 2,40 m temeljen na stijeni, korištenjem montažnih sandučastih a.b. elemenata. Ispod montažnih arm.bet. elemenata predviđena je ugradnja vreća od suhog betona na kojima se niveliraju a.b. elementi na potrebnu dubinu, te se uz postavljanje oplata na udaljenosti 30 cm i nadvišenjem 30 cm vrši podbetoniranje i ispuna betoniranjem na licu mjesta kontraktor metodom.

U prostoru uz novu obalnu liniju planirana je javna obalna šetnica - lungomare, koja prolazi neposredno uz more i nastavlja se na postojeći smjer gradske rive s uključenim zelenim površinama i drugim urbanim sadržajima.

Prostor luke otvorene za javni promet biti će cjelovito krajobrazno uređen. Detaljno krajobrazno uređenje biti će riješeno glavnim projektom

## 1.9. INSTALACIJE

### VODOVOD

Hidrantski cjevovod i opskrbeni cjevovod 2. i 6. faze se priključuju na postojeći vodovodni priključak Ø 100 mm u rubnom dijelu luke već izrađene 1. faze.

Za potrebe luke otvorene za javni promet Novalja - luka Sjever je izveden priključak na gradski cjevovod profila Ø 225 mm koji je položen u Primorskoj ulici.

Na mjestu priključenja izvela se je vodomjerska komora sa ugradnjom zasebnih vodomjera za sanitarnu potrošnju i za požarnu potrošnju.

Cjevovod se iz vodomjerne komore grana prema komunalnoj luci sa 117 vezova i ribarskoj luci s 29 vezova.

Sanitarni cjevovod je isključivo za vodoopskrbu plovila pitkom vodom, dok je požarni cjevovod za zaštitu od požara. Na požarnom cjevovodu izvode se hidranti na razmaku do 70 m. Uz svaki hidrant potrebno je ugraditi hidrantski ormarić s pripadajućom garniturom za gašenje požara.

Dimenzioniranje vodoopskrbne mreže predviđeno je za sljedeću potrošnju:

vanjski hidranti 10 lit/sec

sanitarna potrošnja 2 lit/sec

ukupno: 12 lit/sec

### ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Kako nije predviđeno zadržavanje vozila na dijelu šetnice 2. faze, sva oborinska voda se površinski odvodi direktno u more.

Na dijelu platoa iza privezne i operativne obale ( 6 faza izvođenja luke) oborinska kanalizacija će se izvesti na način da će se na tom dijelu izvesti sustav odvodnje oborinskih voda. Prije ispusta u more je predviđena ugradnja i separatora zauljenih voda tako da se sva prikupljena oborinska voda sa platoa pročišćava od eventualnih onečišćenja prije ispuštanja u more.

ELEKTROINSTALACIJE

INSTALACIJA JAKE STRUJE

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 2. faza (+ 6. faza s ovom izmjenom) uz k.č.z. 954/3 k.o. Novalja.

ENERGETSKI PRIKLJUČAK I MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Napajanje električnom energijom naponskog nivoa 0,4 kV vrši se iz distributivne niskonaponske elektroenergetske mreže do mjernih ormara SPMO-EE i KRO-JR. Napajanje se vrši kabelom prema elektroenergetskoj suglasnosti broj: 401902-200131-0022, koja je sastavni dio ovoga projekta, a radove na priključku investitor je dužan povjeriti HEP-u.

Mjerenje potrošnje električne energije vrši se u navedenim ormarima i to brojlama električne energije, koje prema elektroenergetskoj suglasnosti isporučuje i montira HEP. Ormar je opremljen bravom distributivnog poduzeća.

Kompletan niskonaponski kabelski razvod iz mjernih ormara izvodi se kabelima tipa FG16OR16, čiji se presjek određuje prema vršnim snagama razdjelnih ormara. Napajanje vanjske rasvjete vršit će se kabelima tipa FG16OR16.

PRIKLJUČNE SNAGE U ZAHVATU

U ormarima su predviđena mjerna mjesta sa sljedećim podacima:

| POTROŠAČ | SNAGA    | KATEGORIJA    | NAČIN KORIŠTENJA | GODIŠNJA POTROŠNJA |
|----------|----------|---------------|------------------|--------------------|
| SPMO-EE  | 108,8 kW | poduzetništvo | trajno           | po potrebi         |
| KRO-JR   | 4,60 kW  | poduzetništvo | trajno           | po potrebi         |

POLAGANJE KABELA

Kabeli koji se polažu u zemljanom rovu polažu se na dubini od 80 cm. U rovu kabeli se polažu na posteljicu od pijeska debljine 10 cm, a potom se pokriju drugim slojem pijeska debljine 30 cm iznad kojeg se postavljaju plastični štitnici i traka za upozorenje. Potom se rov zatrpava zemljom u slojevima od 10 cm, a na dubini od 20 cm postavlja se traka za upozorenje.

Ispod ceste i prolaza kabeli se polažu u PEHD u prethodno iskopani rov na dubini od min 1,1 m.

Prijelaz kabela se vrši okomito na os prometnice. U pravilu kabeli se polažu izvan kolnika. Ukoliko se polažu u kolniku treba povećati dubinu kanala.

Pri paralelnom polaganju energetskih i signalnih kabela minimalni razmak iznosi 50 cm. Minimalna horizontalna udaljenost pri paralelnom polaganju KB 1 kV i vodovoda iznosi min 0,5 m odnosno 1,5m za magistralni cjevovod. Že za uzemljenje polaže se duž cijele KB trase.

Kao uzemljivač duž cijele KB trase koristi se bakreni okrugli vodič 50 mm<sup>2</sup>. Uzemljivačko uže štiti kabel od direktnog udara groma

Kabelski razvodni ormari se koriste za razvod el. energije slogova osigurača s odgovarajućim sistemom sabirnica. Koriste se tipski kabelski ormari izrađeni od armiranog poliestera (to garantira trajnu otpornost prema atmosferskim utjecajima). Montiraju se na tipizirane armirano - betonske temelje pomoću vijaka. Betonski temelj se ukopava u zemlju do 900 mm , tako da još 300 mm ostaje iznad nivoa zemlje.

### UZEMLJENJE TRASA

Kao uzemljivač duž cijele kabelske trase koristi se INOX traka 50mm. Na uzemljivač se spajaju:

- metalni plašt kabela, kao i svi metalni dijelovi kabelskog završetka koji u normalnom pogonu nisu pod naponom,
- zaštitne metalne cijevi, telefonskih kabela, vodovodnih cijevi i slično.

### VANJSKA RASVJETA

Na predmetnom zahvatu je predviđena instalacija vanjske rasvjete napajana iz razvodnog ormara KRO-JR.

Javna rasvjeta izvodi se LED svjetiljkama, zaštite IP67 montiranim na rasvjetne stupove, te po potrebi ugradnim zidnim LED svjetiljkama.

Rasvjetna tijela i kućišta rasvjete moraju bit otporni na utjecaj mora i soli, stoga je važan odabir kvalitetnih materijala i renomiranih proizvođača rasvjete.

Gatovi, vanjske radne te sve ostale vanjske površine namijenjene za rad moraju biti osvijetljene prema zahtjevima norme HRN EN 12464. Osim navedene norme koja propisuje nivoe osvjjetljenja, zahtjevi osvjjetljenja prema zonama propisani *Zakonom o svjetlosnom onečišćenju (NN 14/19)* i *Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvijetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020)* će biti uzeti u obzir.



**Projektant građevinskog dijela:** Boško Kozina, dipl.ing.građ.

POSREDOVAČKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Boško Kozina  
dipl. ing. građ.  
Ovlašten inženjer građevinarstva  
G 1165

**Projektant elektrotehničkog dijela:** Jure Grgić, mag.ing.el.

Jure Grgić

  
JURE GRGIĆ  
mag.ing.el.  
E 2579  
OVLAŠTENI INŽENJER  
ELEKTROTEHNIKE


## 2. GRAFIČKI PRIKAZ ZAHVATA-NACRTI






|                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split | ZAHVAT U PROSTORU:<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA |
| PODNOŠITELJ ZAHTEVA:<br><b>LUČKA UPRAVA NOVALJA</b><br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                    | GRABEVINA:<br>LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA                                              |
| PROJEKTIRANI DIO GRABEVINE:                                                                                                                                                | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b>                                                       |
|                                                                                                                                                                            | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRABEVINSKI PROJEKT</b>                                              |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br>SITUACIJA RADOVA PREMA<br>POSTOJEĆOJ LOKACIJSKOJ DOZVOLI                                                                                       | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                            | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354-G/24</b>                                                                |
|                                                                                                                                                                            | REDNI BROJ NACRTA:<br><b>1.</b>                                                                          |
|                                                                                                                                                                            | MJERILO:<br><b>1:2000</b>                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | Split, siječanj 2024.g.                                                                                  |





**LEGENDA**

- OBUHVAAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA
- OBUHVAAT IZGRADNJE LUKE NAUČKOG TURIZMA NOVALJA
- OBUHVAAT DOGRADNJE I UREĐENJE GRADSKJE RIVE -NOVALJA
- OBUHVAAT GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PRIMORSKU ULICU



| KATEG. | OSIŠTA     | VEŠTA     | BRČ     | ŠARŠINA     |
|--------|------------|-----------|---------|-------------|
| VEŠTA  | OSIŠTA (m) | VEŠTA (m) | BRČ (m) | ŠARŠINA (m) |
| 1      | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 2      | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 3      | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 4      | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 5      | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 6      | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 7      | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 8      | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 9      | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 10     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 11     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 12     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 13     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 14     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 15     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 16     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 17     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 18     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 19     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 20     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 21     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 22     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 23     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 24     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 25     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 26     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 27     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 28     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 29     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 30     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 31     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 32     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 33     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 34     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 35     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 36     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 37     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 38     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 39     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 40     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 41     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 42     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 43     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 44     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 45     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 46     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 47     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 48     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 49     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 50     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 51     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 52     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 53     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 54     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 55     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 56     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 57     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 58     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 59     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 60     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 61     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 62     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 63     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 64     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 65     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 66     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 67     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 68     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 69     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 70     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 71     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 72     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 73     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 74     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 75     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 76     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 77     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 78     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 79     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 80     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 81     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 82     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 83     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 84     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 85     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 86     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 87     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 88     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 89     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 90     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 91     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 92     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 93     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 94     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 95     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 96     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 97     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 98     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 99     | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |
| 100    | 8          | 12,0      | 12,0    | 12,0        |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br><br><b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split | ZAHVAT U PROSTORU:<br><b>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA</b> |
| PODNOŠITELJ ZAHTEJEVA:<br><b>LUČKA UPRAVA NOVALJA</b><br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                     | GRABEVINA:<br><b>LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA</b>                                              |
| PROJEKTIRANI DIO GRABEVINE:                                                                                                                                                   | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b>                                                              |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br><b>PREGLEDNA SITUACIJA SVIH FAZA RADOVA - NOVO RJEŠENJE</b>                                                                                       | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b>                                                     |
|                                                                                                                                                                               | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b>                                                                      |
|                                                                                                                                                                               | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354-G/24</b>                                                                       |
|                                                                                                                                                                               | MIJERLO:<br><b>1:2000</b>                                                                                       |
|                                                                                                                                                                               | REDNI BROJ NACRTA:<br><b>2.</b>                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | Split, siječanj 2024.g.                                                                                         |



ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SJEVERNOG LUKOBRANA, 1. FAZA

ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - DOGRADNJA OBALE LUKE SJEVER, 2. FAZA

ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG - 1. DIO, 4. FAZA

ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA JUŽNOG LUKOBRANA, 3. FAZA

ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG - 2. DIO, 5. FAZA

#### LEGENDA

PRIJEDLOG PARCELACIJE

GRANICA OBUHVATA ZAHVATA

|                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> | <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split                                   | ZAHVAT U PROSTORU:<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA |
| PODNOŠITELJ ZAHTEJEVA:<br>LUČKA UPRAVA NOVALJA<br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                           |                                                                                                 | GRABEVINA:<br>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA                                              |
| PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:                                                                                  |                                                                                                 | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b>                                                       |
|                                                                                                              |                                                                                                 | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b>                                              |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br>SITUACIJA - PRIJEDLOG PARCELACIJE<br>PREMA POSTOJEĆOJ LOKACIJSKOJ<br>DOZVOLI     | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b><br>MJESTO I DATUM IZRADE:<br>Split, siječanj 2024.g. | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354-G/24</b><br>REDNI BROJ NACRTA:<br>3.                                    |
|                                                                                                              | MJERILO:<br>1:2000                                                                              |                                                                                                          |



ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SJEVERNOG LUKOBRANA, 1. FAZA

ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - DOGRADNJA OBALE LUKE SJEVER, 1. DIO, 2. FAZA

ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - DOGRADNJA OBALE LUKE SJEVER, 2. DIO, 6. FAZA

ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG - 1. DIO, 4. FAZA

ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA JUŽNOG LUKOBRANA, 3. FAZA

ČESTICA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG - 2. DIO, 5. FAZA


#### LEGENDA

PRIJEDLOG PARCELACIJE

GRANICA OBUHVATA ZAHVATA

|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split |  | ZAHVAT U PROSTORU:<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA |                                           |
| PODNOŠITELJ ZAHTEJEVA:<br>LUČKA UPRAVA NOVALJA<br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                         |  | GRABEVINA:<br>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA                                              |                                           |
| PROJEKTIRANI DIO GRABEVINE:                                                                                                                                                |  | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b>                                                       |                                           |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br>SITUACIJA - PRIJEDLOG PARCELACIJE<br>- NOVO RJEŠENJE                                                                                           |  | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b>                                              | Z.O.P.:                                   |
| MJEŠTO I DATUM IZRADE:<br>Split, siječanj 2024.g.                                                                                                                          |  | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b>                                                               | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354-G/24</b> |
| MJEŠTO I DATUM IZRADE:<br>Split, siječanj 2024.g.                                                                                                                          |  | MJEŠTO I DATUM IZRADE:<br>1:2000                                                                         | REDNI BROJ NACRTA:<br>4.                  |






LEGENDA

OBUHVAAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA -PREDMET PROJEKTA

- OBUHVAAT LOKACIJSKE DOZVOLE
- 1.FAZA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SJEVERNOG LUKOBRANA - RIBARSKA LUKA
- 2.FAZA - DOGRADNJA OBALE LUKE SJEVER
- 3.FAZA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA JUŽNOG LUKOBRANA
- 4.FAZA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG - 1.DIO
- 5.FAZA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG - 2.DIO

|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split |  | ZAHVAT U PROSTORU:<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA |                                           |
| PODNOŠITELJ ZAHTEJEVA:<br>LUČKA UPRAVA NOVALJA<br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                         |  | GRABEVINA:<br>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA                                              |                                           |
| PROJEKTIRANI DIO GRABEVINE:                                                                                                                                                |  | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b>                                                       |                                           |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br>SITUACIJA - PRIKAZ FAZNOSTI PREMA POSTOJEĆOJ LOKACIJSKOJ DOZVOLI                                                                               |  | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b>                                              | Z.O.P.:<br><b>T.D. 1354-G/24</b>          |
|                                                                                                                                                                            |  | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b>                                                               | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354-G/24</b> |
|                                                                                                                                                                            |  | MJERILO:<br>Split, siječanj 2024.g.                                                                      | REDNI BROJ NACRTA:<br><b>5.</b>           |





LEGENDA

OBUHVAAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET NOVALJA -PREDMET PROJEKTA

- OBUHVAAT LOKACIJSKE DOZVOLE
- 1.FAZA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SJEVERNOG LUKOBRANA -RIBARSKA LUKA
2. FAZA - DOGRADNJA OBALE LUKE SJEVER - 1.DIO
- 3.FAZA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA JUŽNOG LUKOBRANA
4. FAZA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG - 1.DIO
5. FAZA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBALE LUKE JUG - 2.DIO
- 6.FAZA - DOGRADNJA OBALE LUKE SJEVER - 2.DIO


|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split |  | ZAHVAT U PROSTORU:<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA |                                           |
| PODNOŠITELJ ZAHTEJEVA:<br>LUČKA UPRAVA NOVALJA<br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                         |  | GRABEVINA:<br>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA                                              |                                           |
| PROJEKTIRANI DIO GRABEVINE:                                                                                                                                                |  | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b>                                                       |                                           |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br>SITUACIJA - PRIKAZ FAZNOSTI<br>-NOVO RJEŠENJE                                                                                                  |  | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b>                                              | Z.O.P.:<br><b>T.D. 1354-G/24</b>          |
|                                                                                                                                                                            |  | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b>                                                               | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354-G/24</b> |
|                                                                                                                                                                            |  | Split, siječanj 2024.g.                                                                                  | REDNI BROJ NACRTA:<br>6.                  |
|                                                                                                                                                                            |  | MJERILO:<br>1:2000                                                                                       |                                           |




OBUHVAŠĆENJE OTVORENE ZA  
JAVNI PROMET NOVALJA -  
LUKA SJEVER

|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                         |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split |  | ZAHVAT U PROSTORU:<br><b>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE<br/>OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU<br/>NOVALJA – 2. FAZA</b> |                                                             |
| PODNOŠITELJU ZAHTEVA:<br><b>LUČKA UPRAVA NOVALJA</b><br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                   |  | GRAĐEVINA:<br><b>LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U<br/>GRADU NOVALJA</b>                                                  |                                                             |
| PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE:                                                                                                                                                |  | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.-građ.</b>                                                                     |                                                             |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br><b>SITUACIJA POSTOJEĆEG STANJA LUKE SJEVER</b>                                                                                                 |  | STRUKOVNJA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b>                                                            | Z.O.P.:                                                     |
|                                                                                                                                                                            |  | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b>                                                                              | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354-G/24</b>                   |
|                                                                                                                                                                            |  | MJESTO I DATUM IZRADE:<br>Split, siječanj 2024.g.                                                                       | MJERILO:<br><b>1:500</b><br>REDNI BROJ NACRTA:<br><b>7.</b> |









LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET SJEVER, KOMUNALNA LUKA

| KATEG.<br>VEZA | DULJINA<br>PLOVILA ( m ) | VELIČINA<br>VEZA (m) | BROJ<br>KOM | ZASTUP.<br>(%) |
|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| I              | -8 m                     | 10,0 x 3,00 m        | 28          | 25,00          |
| II             | 8 - 10 m                 | 12,0 x 4,00 m        | 84          | 75,00          |
|                |                          | SVEUKUPNO:           | 112         | 100,00         |


• LJETNI-SEZONSKI VEZ

|    |          |               |   |      |
|----|----------|---------------|---|------|
| II | 8 - 10 m | 12,0 x 4,00 m | 5 | 4,46 |
|----|----------|---------------|---|------|

|                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IZRADIVAČ PROJEKTA:<br> KOZINA<br>PROJEKTI | KOZINA PROJEKTI d.o.o.<br>Vinkovačka 21<br>21000 Split | ZAHVAT U PROSTORU:<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE<br>OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU<br>NOVALJA – 2. FAZA |                                                                                         |
| PODNOSITELJ ZAHTEVA:<br>LUČKA UPRAVA NOVALJA<br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                |                                                        | GRAĐEVINA:<br>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U<br>GRADU NOVALJA                                                 |                                                                                         |
| PROJEKTIRANJ DIO GRAĐEVINE:                                                                                                     |                                                        | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b>                                                             |                                                                                         |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br>SITUACIJA NADMORSKIH RADOVA 2. FAZE S<br>RASPOREDOM PLOVILA                                         |                                                        | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b>                                                    | Z.O.P.:<br>OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 135A-G/24</b><br>REDNI BROJ NACRTA:<br><b>9.</b> |




KARAKTERISTIČNI PRESJEK 1-1




|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split |  | ZAHVAT U PROSTORU:<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE<br>OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU<br>NOVALJA – 2. FAZA |                                           |
| PODNOŠITELJ ZAHTEJEVA:<br><br>LUČKA UPRAVA NOVALJA<br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                     |  | GRAĐEVINA:<br><br>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U<br>GRADU NOVALJA                                             |                                           |
| PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE:                                                                                                                                                |  | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b>                                                             |                                           |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br><br>KARAKTERISTIČNI PRESJEK RADOVA 1-1                                                                                                         |  | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b>                                                    | Z.O.P.:                                   |
|                                                                                                                                                                            |  | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b>                                                                     | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354-G/24</b> |
|                                                                                                                                                                            |  | MJESTO I DATUM IZRADE:<br><b>Split, siječanj 2024.g.</b>                                                       | MJERILO:<br><b>1:100</b>                  |
|                                                                                                                                                                            |  | REDNI BROJ NACRTA:<br><b>10.</b>                                                                               |                                           |


KARAKTERISTIČNI PRESJEK 2-2



KARAKTERISTIČNI PRESJEK 3-3




KARAKTERISTIČNI PRESJEK 4-4




|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split | ZAHVAT U PROSTORU:<br><b>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA</b> |                          |
|                                                                                                                                                                          | GRABEVINA:<br><b>LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA</b>                                              |                          |
| PODNOŠITELJ ZAHTEJVA:<br><b>LUČKA UPRAVA NOVALJA</b><br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                 | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b>                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                          | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b>                                                     |                          |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br><b>KARAKTERISTIČNI PRESJEK RADOVA 2-2, 3-3 I 4-4</b>                                                                                         | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354-G/24</b>                                                                       |                          |
|                                                                                                                                                                          | MJESTO I DATUM IZRADE:<br><b>Split, siječanj 2024.g.</b>                                                        | MJERILO:<br><b>1:100</b> |
| REDNI BROJ NACRTA:<br><b>11.</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                          |





|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                |                                                                                                                          |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IZRAĐIVAČ PROJEKTA:</p>  <p><b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br/>Vinkovačka 21<br/>21000 Split</p> | <p>ZAHVAT U PROSTORU:</p> <p><b>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                                                                                          |                                                                                                   |
| <p>PODNOŠITELU ZAHTEVA:</p> <p><b>LUČKA UPRAVA NOVALJA</b><br/>Zvonimirova 26,<br/>53291 Novalja</p>                                                                                    | <p>GRAĐEVINA:</p> <p><b>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                |                                                                                                                          |                                                                                                   |
| <p>PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE:</p>                                                                                                                                                      | <p>PROJEKTANT:</p> <p><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                |                                                                                                                          |                                                                                                   |
| <p>NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:</p> <p><b>SITUACIJA RADOVA NA VANJSKOM VODOVODU 2. FAZE</b></p>                                                                                             | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="2630 1833 2859 1886"> <p>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:</p> <p><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b></p> </td><td data-bbox="2862 1833 3006 1886"> <p>Z.O.P.:</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="2630 1890 2859 2007"> <p>RAZINA PROJEKTA:</p> <p><b>IDEJNO RJEŠENJE</b></p> <p>MJESTO I DATUM IZRADE:</p> <p><b>Split, veljača 2024.g.</b></p> </td><td data-bbox="2862 1890 3006 2007"> <p>OZNAKA PROJEKTA:</p> <p><b>T.D. 1354A-G/24</b></p> <p>REDNI BROJ NACRTA:</p> <p><b>12.</b></p> </td></tr> </table> | <p>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:</p> <p><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b></p> | <p>Z.O.P.:</p> | <p>RAZINA PROJEKTA:</p> <p><b>IDEJNO RJEŠENJE</b></p> <p>MJESTO I DATUM IZRADE:</p> <p><b>Split, veljača 2024.g.</b></p> | <p>OZNAKA PROJEKTA:</p> <p><b>T.D. 1354A-G/24</b></p> <p>REDNI BROJ NACRTA:</p> <p><b>12.</b></p> |
| <p>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:</p> <p><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b></p>                                                                                                                  | <p>Z.O.P.:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                |                                                                                                                          |                                                                                                   |
| <p>RAZINA PROJEKTA:</p> <p><b>IDEJNO RJEŠENJE</b></p> <p>MJESTO I DATUM IZRADE:</p> <p><b>Split, veljača 2024.g.</b></p>                                                                | <p>OZNAKA PROJEKTA:</p> <p><b>T.D. 1354A-G/24</b></p> <p>REDNI BROJ NACRTA:</p> <p><b>12.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                                                                                                                          |                                                                                                   |





|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                      |                                                                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IZRAĐIVAČ PROJEKTA:</p> <div data-bbox="2246 1571 2395 1643">  </div> <p><b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br/> Vinkovačka 21<br/> 21000 Split</p> | <p>ZAHVAT U PROSTORU:</p> <p>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE<br/> OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU<br/> NOVALJA – 2. FAZA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                      |                                                                      |                                                                                 |
| <p>PODNOŠITELJ ZAHTEJVA:</p> <p>LUČKA UPRAVA NOVALJA<br/> Zvonimirova 26,<br/> 53291 Novalja</p>                                                                                                                                       | <p>GRAĐEVINA:</p> <p>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U<br/> GRADU NOVALJA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                      |                                                                      |                                                                                 |
| <p>PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE:</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>PROJEKTANT:</p> <p><b>JURE GRGIĆ, mag.ing.el.</b></p> <table border="1" data-bbox="2630 1831 2994 1890"> <tr> <td data-bbox="2630 1831 2862 1890"> <p>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br/> <b>ELEKTROTEHNIČKI DIO<br/> PROJEKTA</b></p> </td><td data-bbox="2862 1831 2994 1890"> <p>Z.O.P.:</p> </td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                     | <p>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br/> <b>ELEKTROTEHNIČKI DIO<br/> PROJEKTA</b></p> | <p>Z.O.P.:</p>                                       |                                                                      |                                                                                 |
| <p>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br/> <b>ELEKTROTEHNIČKI DIO<br/> PROJEKTA</b></p>                                                                                                                                                     | <p>Z.O.P.:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                      |                                                                      |                                                                                 |
| <p>NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:</p> <p>SITUACIJA RADOVA NA VANJSKIM<br/> ELEKTROINSTALACIJAMA 2. FAZE</p>                                                                                                                                  | <table border="1" data-bbox="2630 1894 2994 1999"> <tr> <td data-bbox="2630 1894 2780 1941"> <p>RAZINA PROJEKTA:</p> <p><b>IDEJNO RJEŠENJE</b></p> </td><td data-bbox="2780 1894 2994 1941"> <p>OZNAKA PROJEKTA:</p> <p><b>T.D. 1354-G/24</b></p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="2630 1941 2780 1999"> <p>MIJESTO I DATUM IZRADE:</p> <p><b>Split, siječanj 2024.g.</b></p> </td><td data-bbox="2780 1941 2994 1999"> <p>MJERILO:</p> <p><b>1:500</b></p> <p>REDNI BROJ NACRTA:</p> <p><b>13.</b></p> </td></tr> </table> | <p>RAZINA PROJEKTA:</p> <p><b>IDEJNO RJEŠENJE</b></p>                              | <p>OZNAKA PROJEKTA:</p> <p><b>T.D. 1354-G/24</b></p> | <p>MIJESTO I DATUM IZRADE:</p> <p><b>Split, siječanj 2024.g.</b></p> | <p>MJERILO:</p> <p><b>1:500</b></p> <p>REDNI BROJ NACRTA:</p> <p><b>13.</b></p> |
| <p>RAZINA PROJEKTA:</p> <p><b>IDEJNO RJEŠENJE</b></p>                                                                                                                                                                                  | <p>OZNAKA PROJEKTA:</p> <p><b>T.D. 1354-G/24</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                      |                                                                      |                                                                                 |
| <p>MIJESTO I DATUM IZRADE:</p> <p><b>Split, siječanj 2024.g.</b></p>                                                                                                                                                                   | <p>MJERILO:</p> <p><b>1:500</b></p> <p>REDNI BROJ NACRTA:</p> <p><b>13.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                      |                                                                      |                                                                                 |



PRIVEZNA OBALA  
"L-A"

GAT "L-D"

GAT "L-E"

GAT "L-F"


PRIVEZNA I OPERATIVNA  
OBALA "L-C"

LUKA OTVORENA ZA JAVNI  
PROMET NOVALJA (sjever)  
KOMUNALNA LUKA, 119 vezova

|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split |  | ZAHVAT U PROSTORU:<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE<br>OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU<br>NOVALJA – 2. FAZA |                                            |
| PODNOŠITELJ ZAHTEVA:<br>LUČKA UPRAVA NOVALJA<br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                           |  | GRAĐEVINA:<br>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U<br>GRADU NOVALJA                                                 |                                            |
| PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE:                                                                                                                                                |  | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b>                                                             |                                            |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br>SITUACIJA NADMORSKIH RADOVA 6. FAZE                                                                                                            |  | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b>                                                    | Z.O.P.:                                    |
|                                                                                                                                                                            |  | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b>                                                                     | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354A-G/24</b> |
|                                                                                                                                                                            |  | MJESTO I DATUM IZRADE:<br>Split, veljača 2024.g.                                                               | REDNI BROJ NACRTA:<br><b>14.</b>           |




## KARAKTERISTIČNI PRESJEK RADOVA 5-5




|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>IZRAĐIVAČ PROJEKTA:</div> <div><div><div><div>KOZINA</div><div>PROJEKTI</div></div></div><div><div>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</div><div>Vinkovačka 21</div><div>21000 Split</div></div></div> |  | <div>ZAHVAT U PROSTORU:</div> <div>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA – 2. FAZA</div>                                                                                                                                                                              |  |
| <div>PODNOSITELJ ZAHTEVA:</div> <div><div>LUČKA UPRAVA NOVALJA</div><div>Zvonimirova 26,</div><div>53291 Novalja</div></div>                                                                                                                                                        |  | <div>GRAĐEVINA:</div> <div>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA</div>                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <div>PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE:</div>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <div>PROJEKTANT:</div> <div><div>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</div><div>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:</div><div><div>GRAĐEVINSKI PROJEKT</div><div>Z.O.P.:</div></div></div>                                                                                                                             |  |
| <div>NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:</div> <div>KARAKTERISTIČNI PRESJEK RADOVA 5-5</div>                                                                                                                                                                                                   |  | <div>RAZINA PROJEKTA:</div> <div>IDEJNO RJEŠENJE</div> <div><div>MJESTO I DATUM IZRADE:</div><div>MJERILO:</div><div><div>Split, veljača 2024.g.</div><div>1:100</div></div></div> <div><div>OZNAKA PROJEKTA:</div><div>T.D. 1354A-G/2</div><div><div>REDNI BROJ NACRTA:</div><div>15.</div></div></div> |  |





|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                       |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split |  | ZAHVAT U PROSTORU:<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE<br>OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU<br>NOVALJA – 2. FAZA        |                                            |
| PODNOŠITELJ ZAHTEJVA:<br><br>LUČKA UPRAVA NOVALJA<br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                      |  | GRADEVINA:<br><br>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U<br>GRADU NOVALJA                                                    |                                            |
| PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:<br><br>SITUACIJA RADOVA NA VANJSKOM<br>VODOVODU I ODVODNJI 6. FAZE                                                                             |  | PROJEKTANT:<br><b>BOŠKO KOZINA, dipl.ing.građ.</b><br><br>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>GRAĐEVINSKI PROJEKT</b> |                                            |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br><br>SITUACIJA RADOVA NA VANJSKOM<br>VODOVODU I ODVODNJI 6. FAZE                                                                                |  | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b>                                                                            | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354A-G/24</b> |
| MJEŠTO I DATUM IZRADE:<br><b>Split, veljača 2024.g.</b>                                                                                                                    |  | MJERILO:<br><b>1:500</b>                                                                                              | REDNI BROJ NACRTA:<br><b>16.</b>           |





LEGENDA SIMBOLA

- Trasa EKI
- Trasa jaka struja
- Trasa vanjske rasvjete

|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IZRAĐIVAČ PROJEKTA:<br> <b>KOZINA PROJEKTI d.o.o.</b><br>Vinkovačka 21<br>21000 Split |  | ZAHVAT U PROSTORU:<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE<br>OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU<br>NOVALJA – 2. FAZA |                                           |
| PODNOŠITELJ ZAHTEJVA:<br>LUČKA UPRAVA NOVALJA<br>Zvonimirova 26,<br>53291 Novalja                                                                                          |  | GRADEVINA:<br>LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET U<br>GRADU NOVALJA                                                 |                                           |
| PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:                                                                                                                                                |  | PROJEKTANT:<br><b>JURE GRGIĆ, mag.ing.el.</b>                                                                  |                                           |
| NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:<br>SITUACIJA RADOVA NA VANJSKIM<br>ELEKTROINSTALACIJAMA 6. FAZE                                                                                   |  | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:<br><b>ELEKTROTEHNIČKI DIO<br/>PROJEKTA</b>                                       | Z.O.P.:                                   |
|                                                                                                                                                                            |  | RAZINA PROJEKTA:<br><b>IDEJNO RJEŠENJE</b>                                                                     | OZNAKA PROJEKTA:<br><b>T.D. 1354-G/24</b> |
|                                                                                                                                                                            |  | MJESTO I DATUM IZRADE:<br>Split, siječanj 2024.g.                                                              | MJERILO:<br><b>1:500</b>                  |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                | REDNI BROJ NACRTA:<br><b>17.</b>          |